Pachuca de Soto, Hidalgo, 21 de febrero de 2024

HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-005

Ing. Adrian Radames Hernandez Lopez
Presidente Municipal de
Tlahuelilpan, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II , XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo General de Participaciones,** la cantidad de **$ 155,706.05 (Ciento cincuenta y cinco mil setecientos seis pesos 05/100 M.N.),** recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMT/PM/0126/2024.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

LgG2KV8L9xNORff4nE1VOLXpLqUj/910eBtsoVjTtYer+Mb3iXbWsr74alyj/xMAxUAI1xG4eFwCqY0R
hl7GYW5qGyJmgC0ajVpNOv7S3hnOaX4QJSNt/4iH4FBV4PWHn4KGbVyu3L/VQl6j+E9nWDWGKFv7J
KKlemwWTBiNbikzMIKbJIHSsJE09tTtWb3oYwDEaV9UE7R7NFH4z/NmczWEp0joWNHpV6NDJsDgo7
QyY1KeJHKylMdOK4Kpfua+VDshV9Wkbz1Y5xj82Sw8jggYFCmNa1Gamved3jefZqccNzPRBYx3sUr
RWlbrQSFMlkG0W6r82NjL8VLrMSIc3w==
RAVE650514LW4 27/02/2024 06:36:45 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HELA7909082V1- ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ

GeujzuCh+tRLAblD/8Z7eRtrr7B3l/cBoiFxR63yBJg2tdbunYi/BLIAlunMkNsomuNeS9pJKY6nmido
P9dRiqOuNzZ1TEbdxKt7a/GOWqIluOpUneOpsjlkVzDsFHt1LIYmEt38tDZJ5cbmSPsd4w3OEDSpG
RM4uizTRTa9z3r0cNUoK0PTfSjYWgZ6IS9QKg7i/of3uJF3FrPwwAGWhWWUEw9a0MRDFdkASPfhAn
XG5GEOtKb23eKM5/Hn55Yeml1n5J9Lp83DYbBSRcXxuR6xZVOoWtr2NgQDlOysX1XJQvdEjrVoUbe
ueQlsPBhS1FL6s00bSS+uxyiUSeu2Ng==
HELA7909082V1 29/02/2024 05:17:35 p. m.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-005

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
ZONA PRIORITARIA: -
HOJA No.: 1
REGIÓN: 03 Tula de Allende
INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan
FECHA: 21 de febrero de 2024
FONDO: Fondo General de Participaciones

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA ($)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 20 Asfalto	2023/FDOGP070003	Ampliación de Carpeta Asfáltica Calle Cedros.	Febrero 2024 Abril 2024	Tlahuelilpan	$155,706.05	$155,706.05	$155,706.05	$0.00	Metro Cuadrado	301.82	83	C
				TOTAL:		$155,706.05	$155,706.05	$0.00				

00840292-C085-693375

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

CFEPO6LJPgvF32zMFzYMwJHK4T0MKidS0M3dF4D0BFffAXNJaOKROzPWI6AaRjqFLJ0bmGpxCmvkOLEM
Npb7DbE7loGO+VA9jccCkqwpdXfVZZMnvSFpeA4bVIS/02+RuqTlGzHepSVaRwknpiHjZxkaRhmGJ
7QbNSSJX6+PDMdJtHEOSWf/f9OcVpRbJNEshZmk9y+wHlrMusoouzlsNlyDbRPXQKZI4iRIDv/r3U
P+68OJWFReTLBTnableYrwAKYufhjt4wfDR7UryvcSqMce+IlyzUz3Pp3DFsLob0Dg2tfx6MFhT4H
vvh0+6F37ejedJFc0tjcyc9M2/yt7uA==
SOGC640908PE3 21/02/2024 02:59:23 p. m.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Fondo General de Participaciones

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-005

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 21 de febrero de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023			
2023/FDOGP070003	**Ampliación de Carpeta Asfáltica Calle Cedros.**			**COSTO** $155,706.05
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	301.82	M2	
	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	75.46	M3	
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	75.46	M3	
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	196.20	M3-KM	
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%	60.36	M3	
	086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	18.11	M3	

00840291-C085-693375

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

sIMpqgsxH47hN8APKuHxcVa1usK/uDweKsTVS/Qt45VeSHlhdnEhuo/oLSLt/mz6nLtLLNUVD7e6jKNO
arkZUgqq22jQrhX73kAbrVtepIUhYAwJ8kn1r0i2mSyL86fili8MAOMkTDnUeFMwE32JcZFrF+zKO
XUgKiPVVbqRXAX486jILvahgQlim5zVDmX9b0awtmNuuw3g8bECpJjPkA8PEvLiKRQU4XUrKSM8Cy
fls8oLZRAU2MWBiZi2Voy1Vs5A6vjCFptqUcZM30kZDfk3v5TPSYvO9paPPic6s0sZcWbcHy7qTI+
mKC4unrv3AurShzpXnVul/QdWusd8wg==
SOGC640908PE3 21/02/2024 02:59:21 p. m.

Fondo General de Participaciones

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-005

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 21 de febrero de 2024

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	009-I.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	206.45	M3-KM
	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL GRAVA CONTROLADA, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	37.73	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	37.73	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	1,011.16	M3-KM
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL TEPETATE DE BANCO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	37.73	M3

00840291-C085-693375

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

sIMpqgsxH47hN8APKuHxcVa1usK/uDweKsTVS/Qt45VeSHIhdnEhuo/oLSLt/mz6nLtLLNUVD7e6jKNO
arkZUgqq22jQrhX73kAbrVteplUhYAwJ8kn1r0i2mSyL86fili8MAOMkTDnUeFMwE32JcZFrF+zKO
XUgKiPVVbqRXAX486jlLvahgQlim5zVDmX9b0awtmNuuw3g8bECpJjPkA8PEvLiKRQU4XUrKSM8Cy
fls8oLZRAU2MWBiZl2Voy1Vs5A6vjCFptqUcZM30kZDfk3v5TPSYvO9paPPic6s0sZcWbcHy7qTI+
mKC4unrv3AurShzpXnVul/QdWusd8wg==
SOGC640908PE3 21/02/2024 02:59:21 p. m.

Fondo General de Participaciones

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-005

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 21 de febrero de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	37.73	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	324.48	M3-KM
	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.50 LITROS/M², INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	301.82	M2
	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3.50 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M², INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA)	301.82	M2
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	10.44	M3

00840291-C085-693375

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

slMpqgsxH47hN8APKuHxcVa1usK/uDweKsTVS/Qt45VeSHlhdnEhuo/oLSLt/mz6nLtLLNUVD7e6jKNO
arkZUgqq22jQrhX73kAbrVtepIUhYAwJ8kn1r0i2mSyL86fili8MAOMkTDnUeFMwE32JcZFrF+zKO
XUgKiPVVbqRXAX486jlLvahgQlim5zVDmX9b0awtmNuuw3g8bECpJjPkA8PEvLiKRQU4XUrKSM8Cy
fls8oLZRAU2MWBiZi2Voy1Vs5A6vjCFptqUcZM30kZDfk3v5TPSYvO9paPPic6s0sZcWbcHy7qTI+
mKC4unrv3AurShzpXnVul/QdWusd8wg==
SOGC640908PE3 21/02/2024 02:59:21 p. m.

Fondo General de Participaciones

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-005

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 21 de febrero de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	278.75	M3-KM
	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPRARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	47.75	M
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA

00840291-C085-693375

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

slMpqgsxH47hN8APKuHxcVa1usK/uDweKsTVS/Qt45VeSHlhdnEhuo/oLSLt/mz6nLtLLNUVD7e6jKNO
arkZUgqq22jQrhX73kAbrVtepIUhYAwJ8kn1r0i2mSyL86fili8MAOMkTDnUeFMwE32JcZFrF+zKO
XUgKiPVVbqRXAX486jILvahgQlim5zVDmX9b0awtmNuuw3g8bECpJjPkA8PEvLiKRQU4XUrKSM8Cy
fls8oLZRAU2MWBiZi2Voy1Vs5A6vjCFptqUcZM30kZDfk3v5TPSYvO9paPPic6s0sZcWbcHy7qTI+
mKC4unrv3AurShzpXnVul/QdWusd8wg==
SOGC640908PE3 21/02/2024 02:59:21 p. m.