



Pachuca de Soto, Hidalgo, 3 de julio de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-007

Ing. Adrian Radames Hernandez Lopez

Presidente Municipal de

Tlahuelilpan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **729,191.25 (Setecientos veintinueve mil ciento noventa y un pesos 25/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMT/PM/325/2024



ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

GI7vxWR4sh11EgbZngxyqYyn7MNLydpUjWpWudn8w43ObxZ3ANASlzsKvSOpTcGF0MU3lDVC3bpwV7K
FXMxFD3gqAv8VqSqHGV6SkFa1pn3ohf5zMi+uBooU9deVLC9+Xwee5z5EqoJnd+4l95H1dTC42
NlbtwpJ4gYvU/1TWKY1hNbyERM13aJuz932c8Ewdp7pHrJxaJwRE225cK33MaD15Kvmab9Y8cPm7
cAD6hgtmD/hbW232D0+7S7+60ldr3Kj/k0kXJPkxV4dz33q5UzTIAMHV3kA4MgLP/Dgcj7l3M/
AO7w6F5ZFnbqW3BzWyhwlpEOr69pMwAQ==
RAVE650514LW4 05/07/2024 12:30:42 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLIVERA ESPARZA /

aCPmK36SYz9nSpJBMxXfUPPJNWM2FvicAnqomdm0yE33bhdjTPeWmCY7Ge2ljlUSiycYRxaUwnjuyCf
9/o5KmGzJaGIRzqKLYRURDQd+d0Lokzjg3qo6MAFxcKKeugIOEU47zlcKX1DgNicK28a9mo1EZM
f1WuyS9A926sBYHcgV9YgmoM0P9Yg9k5JWCCoHvKP8qqN8f1Hy9a5LxEfeHYUrsH8Q09luznvm
w9jmrILbPLhacYgInDpmxPK9l7lrSICNeK18thvAmIhtnY4D1fHROncbXctgca/EP2wvlpF1o
shLZbxVYIEG7SDB5oucN4nc0h33VGg==
OEEA860923L9A 05/07/2024 11:14:04 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HELA7902082V1- ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ

ooCm72pQl8NlsyAD1yWAUOSnlCp+wkld1FhUj6XIAIAAbX3GUUyDjv5JyS7vy2Dd5PMipsJmviLUHra
hJReh+gNE66+13CdZCIWA9Qbnzn7dG020HzaA6pu03pU4dI04dTOMB5VFFX5KIF3atWsXCo6FAD
aeApniYmzGspEhOdHOP/C8eVa5l1q9b3/yWrmknwY182ey0wvp8B6E+FSvYjsvGvM+90SnbHMO7
blSrsSyG5YEMbqzAoPRI5LubGpOQpeVEIN0F0XYRqYu1O4nYFIll8WUQUYAAgW5z01sIFyeSMw4h
Nwx0OIKm5Swz9/Z1Ffp5pjm1bEHaPw==
HELA7909082V1 08/07/2024 09:52:19 a. m.

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	Página 1 de 4
2024/FAISM070009	Construcción de Alumbrado Público en Boulevard Sergio Butrón Casas, Tramo Calle Pedro María Anaya a Avenida 16 de Enero de 1969 RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 9 Y 12 m. DE ALTURA; INCLUYE: RETIRO DE SU BASE PIRAMIDAL CON CRÚA HIAB, RETIRO DE BRAZOS CON LUMINARIA DE LA PERCHA, RETIRO DE CABLE, COLOCACIÓN DEL POSTE RETIRADO AL PIE DE LA BASE PIRAMIDAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZACA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	COSTO \$729,191.25 11.00 PZA 1.16 M3 66.46 M3 67.62 M3 250.19 M3-KM



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-007

MUNICIPIO: Tlahuelliipan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelliipan

FECHA: 03 de julio de 2024

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
No. OBRA O ACCIÓN	
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO ANARANJADO REFORZADO DE 38 mm. (1 1/2"); INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2,530 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ow4QFJh2hyXnrZj2xoxqcdRmkytYQhKHOi-Cx7m6Jv5s8aEOb/z9Y4xAlBoq8asuaqHMZSUD
mDNmYh16VSMaWwYwn3ZePXmuuzELANDXApVhiBDSyWALyCukehOmIUQAaNBkovq4C9ismI
vJBBwps7XfFrvvndVubekV72w0v6M51Veh+vFPdEOHAr6wZqU5qqPCdPbWm1o-aarzd
mUCZ2BBkDlNbOotJ2FTpVnss+dhSPSPn9Z+tzK5GYabScwPeJgaJGuv5hNu4S7bskUN8puJ0
qKWLSTQZRU0UWagnW51W4lPJfAXeneg==
SOGCG4980PE3 03/07/2024 03:37:42 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-007

MUNICIPIO: Tlahuelliipan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelliipan

FECHA: 03 de julio de 2024

Página 3 de 4

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
No. OBRA O ACCIÓN	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE 40 X 40 X 40 CM. CON CONTRAMARCO GALVANIZADO CON TAPA GALVANIZADA DE CONCRETO DE 40 X 40 CM., INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" x 3.05 m. CON CONECTOR; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1,160.94 M
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #10; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 580.47 M
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIERRO PREFABRICADO CONICO CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 11, DE 9.00 M. DE ALTURA, BRAZOS EN TUBULAR DE 2" DE DIAMETRO Y REFUERZO MEDIO DE 1.5" DE DIAMETRO Y ALTURA DE 2.00 M., ACABADOS: GRIS CLARO, ESMALTE, PINTURA ELECTROSTATICA Y GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE. INCLUYE: CABLEADO DESDE BASE, HASTA LUMINARIAS, LETREROS SERIGRAFIADOS LASER EN LAMINA DE ACERO CON REFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, FIJADO EN SU BASE CON (4) ANCLAS DE ACERO DE 5/8" X 60 CM. Y 19X19 CM. ENTRE CENTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. 23.00 PZA

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
Ow4QF..+2hyXnRZj2Jxoqqe4RvkdYsQnKbHOi-Cx7m6cJvds58aEQuebZ9Y4A8Boq8asuaqHMZSUD
mDNmYh16VSMaWwYwn3ZepXAMuuzELANoXApVhiBDSyWAUyCukehdmjUOAqN6kwo4G98mll
vJBBwpsTxFvWvdVubekV72w0v6Mm5T1v6r+vFPcEOHAr6wZqU5sqiPCdPbWm1o-aarzid
mUcZ2B8kQDINbOot1JzFTpYlss--d0HSp5p9hZ-6ZK5GYg85cwPeJgaUGUv5hNu4S7bSkUM8pJ0
cKULr2d0mXgN8m8rPAXv6nag--
SOGG64080PE5 63072024 03:37:42 p. m.

[illegible]