

Pachuca de Soto, Hidalgo, 4 de diciembre de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-011

Lic. Norma Leticia Reyes Reyes

Presidenta Municipal de

Tlahuelilpan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ 1,518,246.88 (Un millón quinientos dieciocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 88/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMT/PM/136/52/2024



01239037-C085-1022697

ATENCIÓN

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS /
RGd2vhsmdrtuPOxelIP2+8LdEUxizvBr23fpWZmLxpYyMboesmn3uVyyGQOnTkuh2vfyOZmOpWIN2
cal.T19IO19DYnXoTQOZaLP0cgk1aGoxg/G5pWhmDTgCLUU+DgaKGWGMr4kwuJOYIT5uifmlyOuP
8hx82sDxnSW31QEw476JyzGNCI7cmTITslzd2WXaaae1dmJf7ILHp+0LPecKvraP8MI1yIqBvll
ZzIRmngvRIYIPQKHLSSoH00xeyySa1kDzvMm+ZWk/H+kwY6UB0dxnqB0H3DoFuQg+6SUMSjta
mRnwOILMqsa+bEEwN3EgxoqX3TGYKQ==
RAVE650514LW4 05/12/2024 06:52:38 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

d071z7xevZ6HEgss4srAdP3EbgQ/pWbWg+EpnMLroHIY9VGEyTimYZGLa+gH0TmeQrhgHJD4WPpEIE
3xwmIEs6+dkihZMMOMUlc2KhnhBof9jLpJxmXKUNFP8IzNP9MN+4Y8BsJnPseekl+e5UJ7G8A
bqqjM8RT99PIKvLc4hSmYqXCMZ2pW0gQrr6xpw45IPAE95qbyGGIWF9+ivizAHcsb3DnLS
hp7yviIIX8KLG1TqenMHRAd6jckMdeAYFL42ISkhEDK/zg7wXwzguH4jU1TTmkW7AAI3LD1
9K7AobblIYJ9doRUB0W4nlnhAc6w==
OEAA860923LA 05/12/2024 12:59:50 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RERN760508MC3- NORMA LETICIA REYES REYES
M8U/WP602XhJmtwYFHRi6W7XwdksLk9k2jnX4goUPF7HWGZj46JpRa67hQI3LAMPrgo8l0nVnnRvWW
I4FKA6R3oi0MKq9lyz+V8mif8RdzvL.SsaYZdEhTObSCWifH4UpoLSSmVQK8UTdAhS9WIRJPvGu8
X4pYzjRGCFVKY9WVJvix48GBaudE0HxsglFsmPewQKZx6bzaDb23YM6SxLqb7Xs3gsVsDP
pu6ldi5WIAZqJ/1C+QO9GINKl5I7xq7Jkvn+oMqJFmCQuMCdOZUrgpQV15+Ob7DFIGPQ6W
4I/TNIJ8YphL4B23cKrVC2LIUoXQ+Q==
RERN760508MC3 06/12/2024 10:42:57 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-011

MUNICIPIO:

Tlahuelilpan

REGIÓN:

03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelilpan

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.:

1

FECHA:

04 de diciembre de 2024

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EDEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42. Alcantarillado 10. Zona Urbana	2024/FAISM07002	Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Media Luna, Colonia Media Luna.	Diciembre 2024 Diciembre 2024	La Media Luna	\$1,518,246.88	\$1,518,246.88	\$1,518,246.88	\$0.00	Metro Lineal	683.53	106	C
TOTAL:						\$1,518,246.88	\$1,518,246.88	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
P/+mt1QhdM6INTBLUtp0LHVHTdoulrtdlXvqVp20LDY4nOPi6FYBEDoguxWGHTx06hL+K+h0F
alBwMF4DxqTNNw3SFv54yvg8Tc9AaqpO6JlczFq40XyTgF6KwESS4cQCHsaabTASkIKENZ
1+hwNvZ9oEWfRQ60ZJfETCbwR0CGRRnkfsy9ezZA59ZEL6YpQRRNZUAdCxbCUfBhIdcl/
1+hwNvZ9oEWfRQ60ZJfETCbwR0CGRRnkfsy9ezZA59ZEL6YpQRRNZUAdCxbCUfBhIdcl/
50YAS0SIK67JDPSG97T2W6G0N58p
S0GCG640308PE3 04/12/2024 03:48:52 p. m.

Página 1 de 6

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-011

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 04 de diciembre de 2024

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	423.54 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	508.37 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	1,474.27 M3-KM
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	67.75 M3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	683.53 M
	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f'c= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGRECADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACION.	41.32 M3



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-011

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 04 de diciembre de 2024

Página 3 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	159.42	M3
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: ACARREOS)	144.56	M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILLARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: ACARREOS)	303.98	M3
	ACARREO A Ter. Km. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	3,738.95	M3-KM
	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m., PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	15.00	PZA
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	72.00	M

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Q Tms5668bmW5t5S2J3Bju12TsyUgYd+GAK6J2i3VJSJXV7b+FDLVoHm8aXUDV24stH7qIqIpLbua
vheH3SUDLLOWC+mmKwskS90XwZaZKDDqCPBX8aXGQDVzVzW7521DINaa3?ToBs=HKD3Jx5VqTW
Z8Z7YRcbrdRCDIBLCKiSvIdCdc3j5ySvYKQ0ubweOVA568UuLwPHZ3apXy4Jp55v4eXINtH0TKZUJEX
4awNLn7UT09J8v9v3Yt5eYtkk6kacGPQJAYuRZSC3Z2vZ0Z7CakYxUqIqJcpBwCBY7t0D
RfGrsRwD6FGHQIDWp5xyUjI9r+A==
SOG6C64908PE3 04f12/2024 03:49:51 p.m.



No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	1.73	M3
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	252.00	M
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.29	M3
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPETA ASFÁLTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	109.69	M3
	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	116.71	M3
	ACARREO A 1er. Km. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	338.46	M3-KM

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-011

MUNICIPIO: Tlahuelliipan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelliipan

FECHA: 04 de diciembre de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	192.00 M
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCIÓN 12" x 6", INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	32.00 PZA
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: ACARREOS)	42.22 M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: ACARREOS)	69.12 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	111.34 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	1,369.48 M3-KM

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
QTms5G68bm57hs2J8Jlu4127syU8dy+GAKi6J3VJSVX7b+FDLVOhm8aXUDV24stHqIplLbua
a9H3SUDLlOwO+mmWmSWQDXwJazZDKPBX8BAGVdVz7W7521DNaasy7oYBa+HHD3JkVngTW
Z82YRC0qRDClBICK8h0cd3y8YKYDQuibweOwAY88bLUpHZ8kpXyAJ555VeXINH0TZUJEX
HwWkU7J88bLUpHZ8kpXyAJ555VeXINH0TZUJEX
R6wJF5P08PCH01DNaSYJlJ0R241YdURZC328V76Z07CAVysUyKlRiQUP8WCB710D
SOGC84U98PE3 04122024 03:48:51 p. m.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 04 de diciembre de 2024

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

Página 6 de 6

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-070-017

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f' c= 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN.
	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: CUADRAR BACHE, RIEGO MATA POLVO, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 cm. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. [INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA] (NO INCLUYE: RIEGO DE LIGA)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOCADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

[illegible]



Tlahuelilpan

Gobierno Municipal 2024-2027
CON TRABAJO Y UNIDAD



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO: PMT/PM/136/52/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TLAHUELILPAN, HGO., A 02 DE DICIEMBRE DE 2024

MTRA. MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE HIDALGO.
PRESENTE.

AT'N: MTRO. SEGIO GUERRERO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN.

Por medio del presente me dirijo a usted, para hacer entrega de un expediente técnico, pertenecientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) Ramo 33, solicitándole su respectivo oficio de validación.

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO	FONDO	ID
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDIA LUNA, COLONIA MEDIA LUNA	TLAHUELILPAN	\$1,518,246.88	FAISM	R3464/15/11-2024

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva el presente, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. NORMA LETICIA REYES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.C.P. EXPEDIENTE
NLRR/FVHG/FVMS

Av. Universidad S/N, Col. Centro,
Tlahuelilpan, Hidalgo. C.P. 42780.



Tel. 763 78 60010
presidenciamunicipal@tlahuelilpan.gob.mx
www.tlahuelilpan.gob.mx