HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Pachuca de Soto, Hgo. 1 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

Ing. Adrian Radames Hernandez Lopez
Presidente Municipal de
Tlahuelilpan, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II , XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **$ 1,156,652.80 (Un millón ciento cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.),** recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMT/PM/0219/2023

00544953-C085-437566

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
bNM/TZKKLzKTu8uDfL0+r9oelk12df5shuH1rygC+uVX4u9kbvy62u19ziCBNfiHliauE+A+VaKyUnJX
K9LcbiSlUcsKbzT9M9LcV0tHz2g4NH/UB2qXNuRYpE2nvji9zj+HRVZmKp441uw95exwhxEv94sl0
mGREkzeVMyNawqKowwEpv6aqMQ4o51eXWVdzKn183DcAyGyX1jO8UnJkfLJPkjaKaJ9KK2V6EtiJo
bMmjFLq51RlaV4pKwl5KtRyXdtWSEOpHM3bWFTUtZdKFp2tfrHSHTa5Qlt3wYrcFGsda3p4sJidVZ
UvhkU2wFHAaIJuRiQ2YJoeW3HzeuFHw==
RAVE650514LW4 02/06/2023 02:18:24 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
HELA7909082V1 - ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ
Xpo7Veg36SgOERSDm0TbLxhA2iCM2Q9t15zQg7cHcvNxXWOqICukJlcxH6KguuMStzTAnPcHr/5L8EQ2
vTwd3PlQRMb0/WNCSCMwMGHvgJytRr2M369htoYW0oXJILOz6jAuYf4enO/WRJlopvIvGMMETbSma
Wj62Ba7KO+Gk+gJ2hXNL22BwIFxyVTwaUFibYjDVZ50TGZBBYYla+w4iSxC72Lrl8iuNL0DMA6u7
duEPdULoNmn779bRC1ClhbQ7lOPphgCWFxDv9LkTpJJDqIAak3mAYKtMrHUNEjYMp9FwM9p7KOxz/
Sk7eAK3saEt6ilX1fESOXeHsaICEjsA==
HELA7909082V1 05/06/2023 03:38:21 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1

FECHA: 01 de junio de 2023

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA ($)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2023/FAISM070007	Construcción de Drenaje Sanitario en Boulevard Sergio Butron Casas tramo calle Francisco Villa a calle Pedro María Anaya Colonia Centro	Junio 2023 Agosto 2023	Tlahuelilpan	$412,939.36	$412,939.36	$412,939.36	$0.00	Metro Lineal	189.34	150	C
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2023/FAISM070008	Construcción de Drenaje Sanitario en calle 5 de Mayo y 24 de Febrero, localidad Munitepec de Madero	Junio 2023 Agosto 2023	Munitepec de Madero	$743,713.44	$743,713.44	$743,713.44	$0.00	Metro Lineal	253.87	145	C
				TOTAL:		$1,156,652.80	$1,156,652.80	$0.00				

00541000-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

vyLlZUWEoHnbCouU9jshIL4OPzBjEjfWRri+sRCQykQnQBLGw7lutm2t7vLSB3Aa3Lrzjk4N0WJeLi1U
XycRry+mofgzfFZGy8MQzvaVdEZvWyAov2o1qin4j+OvrROGYsourahNjrDAo0cCQLCJJ1rLYPPht
dwy4sujZ6IVGxnkxY48PFTimvIZTTBuTSN/RZ1PGHQk3cRci4sHeTyckdTWTXWE+aF/CZueDHOT/d
RfQapVuCSHLB9BUGrSvbQMR5aFFbqra/nJElauslFhR6loh3onJMSoK7ff9b4ea1389GKnQhaSMRn
xqif8NfqXXUHGDJEIh5Wt50dWQTUr5A==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:58 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023			
2023/FAISM070007	**Construcción de Drenaje Sanitario en Boulevard Sergio Butron Casas tramo calle Francisco Villa a calle Pedro María Anaya Colonia Centro**			**COSTO $412,939.36**
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	156.27	M2	
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	420.68	M	
	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	12.06	M3	
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	260.68	M3	
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	272.74	M3	

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGviLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIY1Z+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9IByjZNNXWY1smB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDIpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	54.55	M3-KM
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	14.92	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE-25 DE 315 mm. (12") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	189.34	M
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	62.02	M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	155.40	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	217.42	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	1,826.33	M3-KM

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGvliLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61glYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWYIsmB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0IHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.00	PZA
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	180.00	M
	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3.78	M3
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	50.22	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	54.00	M3

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGviLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIY1Z+9e4RdoHOBnLUlULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWY1smB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	10.80	M3-KM
	CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.40	M3
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	19.79	M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	23.22	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	43.01	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	361.28	M3-KM

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGviLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWYIsmB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M2., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA)	181.63	M2
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	12.71	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	109.31	M3-KM

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGviLPyztwtH0s
gNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWY1smB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA	
2023/FAISM070008	**Construcción de Drenaje Sanitario en calle 5 de Mayo y 24 de Febrero, localidad Munitepec de Madero**			**COSTO $743,713.44**
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	237.13	M2	
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	566.94	M	

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGvliLPyztwtH0s
gNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWYlsmB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	38.67	M3
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	381.37	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	420.04	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	142.81	M3-KM
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	22.42	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE-25 DE 400 mm. (16") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	253.87	M

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGvliLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWYlsmB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	103.01	M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	209.19	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	312.20	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	3,777.62	M3-KM
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.00	PZA

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGvliLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vIgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWYIsmB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	208.00	M
	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	9.36	M3
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	53.04	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	62.40	M3

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGvliLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vIgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9IByjZNNXWYIsmB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0IHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	21.22	M3-KM
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.24	M3
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	24.48	M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	18.72	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	43.20	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	522.72	M3-KM

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGvliLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61gIYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWYIsmB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-006

MUNICIPIO: Tlahuelilpan **ZONA PRIORITARIA:** - **FECHA:** 01 de junio de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende **INSTANCIA EJECUTORA:** Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO f´c= 150 Kg/cm2. HECHO EN OBRA; INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	46.89	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA

00540999-C085-433880

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

coXtwiEeK4R2rV/YVmuhDp4f2x4JHg6pfcGjAuue7MRHK0+1Z5KF0X1kBfGkaCHwvWGviLPyztwtH0s
qNE0dY0un+8qJsRhjuVKt1J7ujNnTjvJzfqa61glYIZ+9e4RdoHOBnLUIULHt0L5yA+c0Lfo9Qzf5
7xdqTbxBpv050cNa+zPHYdzu+wE4MuiX0ohXKrgsupz2Y8lxf+Y9i4vlgQtze8ex287jCA4rS3Yvc
4qL3q0v09WX5Et6EbTXrumYTHXaShFcxzRLyf/QwP9lByjZNNXWYIsmB7xsVnGxIRBzO9poFFIL3T
acoDlpd0lHa2KRFWuPE06iiZki+1ZLg==
SOGC640908PE3 01/06/2023 03:50:56 p. m.

GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
¡Orden y Legalidad!

HIDALGO
PRIMERO EL PUEBLO
— 2022-2026 —

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA.
NO. DE OFICIO: PMT/PM/0219/2023.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Tlahuelilpan, Hgo., a 30 de mayo de 2023.

HELA7909082V1 - ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ
Vx07YlHTe0cBiIE3PeJVAmBTGlatFTdJq4BVtOxPPBSPeNCT2x6TI/6shPJSwinvV2GdG6LYjF+vBlKJ
7T+idlzOgxpG+w/VympHg80HwiElmQKgqmJd7av8jzz/PBplgkLbJlOkliSODVoQyZTCTdW1i5FfL
CbE/yNsrzkdzB88hiW9Fi56RCyt5xUrro4dEx3Xd5dzNxUITtM8+NFCHmqmIrT8QN4W9Rjd4oxXO
jXqBsa31kkS/bDW5535WqcTVPtRJcuggXqB+v5hsIMb7dVdTB137LwzdJkXLPYQjf5p3KTBIHKQ
aVsaSkTdioM3Xdshwr2d4Z7TSKosJWg==
HELA7909082V1 31/05/2023 03:57:24 p. m.

MTRA. MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE.

AT'N: MTRO. SERGIO GUERRERO HERNÁNDE
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓ

PRESENTE:
Por medio del presente me dirijo a usted, para hacer entrega de dos expedientes técnicos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) Ramo 33, solicitándole su respectivo oficio de validación.

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO	FONDO	ID
Construcción de drenaje sanitario en boulevard Sergio Butrón casas tramo calle Francisco Villa a calle Pedro María Anaya Colonia Centro	Colonia Centro	$412,939.36	FAISM	R0856/15/05-2023
Construcción de drenaje sanitario en calle 5 de Mayo y 24 de Febrero, localidad Munitepec de Madero	Munitepec de Madero	$743,713.44	FAISM	R0730/09/05-2023

ATENTAMENTE

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.C.C. EXP.
ARHL/ESC/NFM