



Pachuca de Soto, Hgo. 1 de noviembre de 2023

HACIENDA-C-FAISM/GI-2023-070-011

Ing. Adrian Radames Hernandez Lopez

Presidente Municipal de

Tlahuelilpan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable la cancelación parcial** al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 7,310.23 (Siete mil trescientos diez pesos 23/100 M.N.)**, de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMT/PM/491/2023



00714758-C085-589430

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS /
URR8k9RRLvLAalp8a32ZzNbPMCxay4SrQZ4xJIG/BJ1M15how4D5cEvtyKp1g13WEr/D/2JctvFK
a73byix2gpaUyKtCi+9C81bXwYnmT6Lefr32JR0XtdEbo4SpgE/X2UuoVH5gBj8m8veJYQvccn6k
whtkTkpJ0h6cr75k6UbnU0aUJonk3MnrP4kXOSYm8Y966DETzMF5anZ5eaKfHvRXJ8d8qNben
tloJR0vmaJt28lu2GcWCCgPRkboz1WY/Q3dnTshXwB+is+pl1/8NDJfQJVUG3YgbD/KjhSX0lvP
1dpuQG8duwhZGS5T6mZnUJmrcjVcGp==
RAVE650514LW4 05/11/2023 11:49:16 a. m.

HELA7809082V1- ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ
4iaAihCHvrmMzRkUhgA8+8+3gObaUPAdZgvJn3/RpfKS8sStcFkgrQEoXT6is8wSF150qAfWYxpm+
aRwPvDncb7gLeAz4B.IyOvFsuFkg9v29Oxiq488Bj_08+QaM/ABNUuSstHubsyPTN6KleNp/Yu
wL4+COyulN8kSzAsErguHIGpH8BdvGQRcuCuFTxtTRxUqA4JYPHzJNGO.IHXVwp8CH5e967J
SsmM1selyPk5HrUw6YFQMpf-CMHTXwZUD5M5eKKIRuIO+erRTel8DGE:olEDdRfargMTJ5bbqzF
Jhd+VZu1WqEFLxva4OPSpc01+H1Axx==
HELA7809082V1 15/11/2023 01:30:42 p. m.

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 7

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 01 de noviembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2023/FAIS4070009	Construcción de Drenaje Sanitario en Colonia Cuauhtémoc.	Junio 2023 Septiembre 2023	Colonia Cuauhtémoc	\$714,637.78	-\$1,000.61	-\$1,000.61	\$0.00				C
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2023/FAIS4070010	Construcción de Drenaje en Calle Santos Degollado entre Perfuma y Sergio Bustón Casa, Tlahuailipan Hgo.	Junio 2023 Septiembre 2023	Tlahuailipan	\$277,323.99	-\$1,563.43	-\$1,563.43	\$0.00				C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 20 Asfalto	2023/FAIS4070011	Rehabilitación Asfáltica en Cerrada Los Cueros, Colonia El Depósito.	Junio 2023 Septiembre 2023	Tlahuailipan	\$1,286,904.31	-\$3,000.39	-\$3,000.39	\$0.00				C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAIS4070012	Construcción de Drenaje Sanitario y Pavimentación Hidráulica en Cerrada Pedro María Anaya	Agosto 2023 Octubre 2023	Tlahuailipan	\$359,816.71	-\$199.41	-\$199.41	\$0.00				C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 20 Asfalto	2023/FAIS4070013	Rehabilitación Asfáltica de Calle Silvestre Padilla, Entre Av. Vicente Guerrero y Calle Zanigosa	Agosto 2023 Octubre 2023	Tlahuailipan	\$72,728.81	-\$287.72	-\$287.72	\$0.00				C
W21 Salud 10 Clínicas Rurales	2023/FAIS4070014	Rehabilitación del Centro de la Salud en Colonia Cerrada de la Cruz	Septiembre 2023 Noviembre 2023	Cerrada de la Cruz [Colonia]	\$330,300.78	-\$699.22	-\$699.22	\$0.00				C

[illegible]

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL



Pachuca de Soto, Hgo. 13 de septiembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

Ing. Adrian Radames Hernandez Lopez

Presidente Municipal de

Tlahuelilpan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,083,504.37 (Dos millones ochenta y tres mil quinientos cuatro pesos 37/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMT/PM/0400/2023

ATENCIÓN

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS /
YEx+RPEpwgHo6I2TQqZT1NmU07163XH7W0QRoJEZYg+3HURdgbFXRYLOVvqj5vw2ldQmPxZ1YScaN
f9LXDCzVhJ1vOzgyWzG0HCBSrmloeFE3lHRxpCcUM2WbGibCcBBlnwNfig3+MiQ0Vbem3O4XMz7l
qJ3qPPHnk2aa1BbSkbXKcRwZfU9lVA8ecYQd1cL72Znm+Mw1dwTe4IA49abwWuX+Mjr8EkOvZh
pENdBoTY1U143RUKMSPKialKIH9VmoUJbxOlbvn8o9EOywaY5la4Z1OpOxEPMTgThIXj0kbe4
3QsUSkFy1SJ5A2GizPuvy8yM03YSNVg==
RAVE650514LW4 20/09/2023 05:31:11 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HELA7909082V1- ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ
NG/8Xs35399Suby845N11NzbcLEH4/oNbP8n4Cox63yFiyKdUthVoXmslyey25HShXxGKmPsgadoh2
iRno9VibI8gibh9XzxpQYs4lsWEBUKCQcQ5infctZHWHCPCLnwV+s4jzXGC7ERIG4s3AyJSA0
chYsYv4YIRBZKX91wglDQMfYwoRWIDpGAMnA+0l4Yy1OMWD3WJLOuP0kpozZ+CoPk8vG6TNBbx+Q
zS3x6kILzYXxoXU4aEPTRjQDZICLeYguZsgHVKPzct5JARt26k7MQb0owM9qDDrOhl6kzFucG8Xn
MjEd8pT7kgP1DL4MLx8VCbL4mKeYXg==
HELA7909082V1 22/09/2023 12:27:08 p. m.





ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

Tlahuelilpan

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 7

REGIÓN: 03 Tula de Allende

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelilpan

FECHA: 13 de septiembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
W21 Salud 10 Clínicas Rurales	2023/FAISM070014	Rehabilitación de Centro de la Salud en colonia Cerro de la Cruz	Septiembre 2023 Noviembre 2023	Cerro de la Cruz [Colonia]	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	Centro De Salud	1.00	3018	C
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2023/FAISM070015	Construcción de drenaje sanitario en Boulevard Sergio Buitrón Casas	Septiembre 2023 Noviembre 2023	Tlahuauilipan	\$871,999.27	\$871,999.27	\$871,999.27	\$0.00	Metro Lineal	243.53	4633	C
S31 Electrificación 10 Zona Urbana	2023/FAISM070016	Construcción de alumbrado público en Avenida Universidad y Sergio Buitrón Casas	Septiembre 2023 Noviembre 2023	Tlahuauilipan	\$871,505.10	\$871,505.10	\$871,505.10	\$0.00	Poste	17.00	6300	C
TOTAL:						\$2,083,504.37	\$2,083,504.37	\$0.00				

[illegible]



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelliipan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelliipan

FECHA: 13 de septiembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
2023/FAISM070014	Rehabilitación de Centro de la Salud en colonia Cerro de la Cruz RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 4 cm. PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CHAFLAN DE 10 x 10 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c=150 Kg/cm2, INCLUYE: FESTERGRAL A RAZON DE 1.50 Kg/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE,, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$340,000.00 104.18 M2 2.00 M3 39.93 M2 28.80 M 108.50 M2



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
GTLKX3USQVSE41TWGxqb+qbd6AplmYBFKq+XpuafoK0Up1Sa8pd1TDUjhTE+eRKZ2i51pw
8PDa000IMTCPLUAG3zAUSGMAZYL0WfB+Hqbm0D7UBX6wRq91RGFBuwh1wYcKIDkueoS
V+D8Q/gGHR4EDAC0CVgUzFFPSKxio5QpQDMxEdomQeBoIFewegCJOi6UoZBIOINTG1In79k42p98
hsU332sC02yDnCO4OWdDeHcUe54Z3aUgCwcaMZT2p0f6wYFmJGnX0RTD89TVAHakVnJRCN
8oueA1jraMm3eIlnp4FPVlaYB4Fmw==
SOGC640908PE3 13/09/2023 03:33:13 p. m.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 13 de septiembre de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelilpan

Página 2 de 25

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	RETIRO DE MURO DE TABLAROCA; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, POSTES Y CANALETAS, ACARREO AL LUGAR DE DEPOSITO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	12.07 M2
	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO Y MORTERO EN PLAFONES; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	24.02 M2
	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 24 cm., CON RECUBRIMIENTO; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.82 M2
	DEMOLICION A MANO DE PISOS DE LOSETA VITRIFICADA CON MORTERO; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	83.86 M2
	DEMOLICION A MANO DE ZOCLO VITRIFICADO; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	69.52 M
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	2.45 M3
	RETIRO DE PINTURA DE ESMALTE O VINILICA EXISTENTE EN MAL ESTADO CON ESPATULA (LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE); INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	368.74 M2



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 8PtdKc0u0M0TCEP1UAG3sAnGmZy4QW6+6h9w7UJbXSw9g7f RCPBwun twdYwKdQues
 v-DRQ9sHr4E2C40Vd6F7SP5Xh5q5042EdoMoeBaf7oewgQJ6u5uZBIOJNTGJ1n79H4z9g
 15i33z3s0pC0C0C0Vd6D6H6e5Q6234uGwCaMzT7fng06wYFmJ5X0RDXD69tVAHkVnJRCN
 BoueA/PAMr3nlp9nPF/PJnYBfMw==
 SOG66408908P23 03:33:13 p. m.

00841808-C085-523870



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 13 de septiembre de 2023

REGIÓN: 03 Tula de Allende

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelilpan

Página 3 de 25

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE; INCLUYE: PROTECCIONES, RETIRO DE VIDRIOS, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.20 M2
	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 5.5 x 12 X 24 cm. EN 12 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.20 M2
	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METALICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.40 M2
	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 cm. ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 5.14 M
	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON A PLOMO Y REGLA CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METALICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 24.02 M2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS Y PLAFONES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M., INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 452.20 M2

[illegible]

00641606-C085-523670



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuailipan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuailipan

FECHA: 13 de septiembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	COLOCACION DE PISO DE LOSETA MEDIDAS (31.5 x 31.5 cm, 33 x 33 cm. Y 50 x 50 cm.) ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE LOSETA)
	SUMINISTRO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO VESUBIO STABIAS DE PRIMERA; MEDIDAS 50 x 50 CM. 83.86 M2
	COLOCACION DE ZOCLO DE 10 x 30 cm. DE LOSETA ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, CHAFLAN DE CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ZOCLO DE LOSETA) 69.52 M
	SUMINISTRO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO VESUBIO STABIAS DE PRIMERA; MEDIDAS 50 x 50 CM. 6.99 M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA CON PERFILES COMERCIALES ANODIZADO DE 2" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: BOLSA, TAPA BOLSA, ZOCLO, ESCALONADO, VINIL, FELPA, FLETE A LA OBRA, VIDRIO FILTRASOL DE 4 mm. DE ESPESOR, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 0.82 M2



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
GTsk20SQV5Ee4T1wFGXqb-rqnd8A01n8YBfKq-xP-un6dK0p1S8p8d1TDUhtTE-rKZ2i51pw
8PDa0010MTCPIUAGz5/AuGMBZXL0Wf6+qbgmQDTUBX6wR9gH1RGp8uwh1wYckIDkueoS
V+D8QgGHR4EDAC0CVqUzFfPSKxIs0pCDIdEdoMqBoIfewegCJOIsUoZBIOINTG1In79n42pg9
hsU33ZsbC02ycDnCO4OWdDeH0eUe4Z3aUgCwaMZT2p0f6wyFmJGnX0RTD89TVAHafkVnJRCN
8oueAjrAMm3delnpxFPFVlaYB4Fmw==
SOGC640908PE3 13/09/2023 03:33:13 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelilpan

FECHA: 13 de septiembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	12.07	M2
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO A BASE DE PLACAS DE TABLAROCA A DOS CARAS Y PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA DE 920 CM. CON POSTES GALV. CAL 26, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIDACION, NIVELACION, ARMADO, COLOCACION DE PERFILES Y PANELES, JUNTEADO Y EMPLASTECIDO CON REDIMIX, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	24,14	M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS Y PLAFONES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M., INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	47.00	SAL
REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y/O CONTACTOS. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE TAPAS, (6 m) DE CABLE THW DEL # 10 Y # 12, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, DESARMADO DE LUMINARIA, RESANADO DE MUROS Y CASTILLOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	8.30	M
RANURADO EN TABIQUE O BLOCK PARA ALOJAR TUBERIA DE 1/2" HASTA 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	21.00	PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON O BOTE OCTAGONAL MODELO LUNA 9 SS, CON POTENCIA DE 9 W, MARCA MACG, EQUIPADO CON FUENTE DE LUZ LED Y UN DRIVER ESTADO SOLIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		



CARLOS SOTO GARCIA, DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
GT0K03QV5EMH1wF6Xgpb-qbnd6ApTnaYBfKq-xp-unia6kDlp-iS8pdc1TlQUn-TE-qRZZ2i51pw
VAD80CHRAEACQCVNlJPF5S25QOQD4E4MO8EfcuQOL6U82BQINTG1G178K4
hsL3325sC2YednQ4OvldDehQueE4Z3aUgCwcaMZ2jn06wyFmJGxXORTD89TVAH8KvNLRGN
8ouuAJAM4r3eipxpfF7VlaYB4Fmw==
SOGC640908PE3 13/09/2023 03:33:13 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 13 de septiembre de 2023

Página 6 de 25

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCLUYE: FOCO AHORRADOR DE 23 W, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Co. DE P.D. DE 13 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00 M
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA BIFÁSICA PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA DE 32 mm., TUBO CONDUIT P.G. DE 32 mm. DE DIÁMETRO, BASE DE MEDICIÓN DE 4 MORDAZAS MONOFÁSICA DE 100 AMP. SQUARE D, QUINTA TERMINAL, REDUCCIÓN DE 32 mm. A 13 mm., CONDULET TIPO T DE 13 mm., (4) CONECTORES P.D. DE 13 mm., CONECTOR FLEXIBLE DE 13 mm., (1m) DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 13 mm., (3 m.) TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 Amp. CON FUSIBLES, (14 m.) DE CABLE DE COBRE THW # 8 MARCA CONDUMEX, (4 m.) DE CABLE DESNUDO # 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" x 1.50 m. CON CONECTOR, (3) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 mm., (3) ABRAZADERAS OMEGA P. D. DE 13 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.00 PZA
	RETIRO DE PINTURA DE ESMALTE O VINILICA EXISTENTE EN MAL ESTADO CON ESPATULA (LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE); INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	55.57 M2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS Y PLAFONES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M., INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	60.54 M2



CARLOS SOTO GARCÍA, DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
gTbK/03t5v5EmH1wC6xgmb-qmnd6ApTmaY8FRq7x0umiaokdip1S08pd1TDUn1TE-qRkZ7i31pw
G1bK/03t5v5EmH1wC6xgmb-qmnd6ApTmaY8FRq7x0umiaokdip1S08pd1TDUn1TE-qRkZ7i31pw
V-0BQCHFR4EAC0V4J5F8SXCQDJE4UQABJF0616US2B01NTG325
hsU3325sC12jcdnC04OVldDeHQJ423aUgCwcaMZ7j0U6wyFmUGuX0RTD89TV4HafkVnJRCN
8oueAjrAM413lelnpxFP7ViaY84Fmw==
SOGS640908PE3 13/09/2023 03:33:13 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 13 de septiembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 POR AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS) , INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2. DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
GTNKG3Q5Q45E+ATwFG3Kb+QbDRAA3U3BfKc+Y0rda0D0n1Sd8pd01TD0h1TE+RkCZ7V31pw
BPDcd00UMT0P+UAG5+AlAGM3Z+LQW6+4pmp0D71UBX6w+Q81RCp8u+uH1uY+qkDkuaas
V+D8QJ6GHR4EDACDQ+VdJzFFSKx5QqQDlVdEdhQaB6FfCaweqJO46l0zBIO1NTG1n79M42g8
hsU332s8C02ydcnCd4OwidDeH0uE4Z3auG0wcalM2T2j0l6wYFmJGnX0RTD89TVAHskVnJRCN
8oueAjrAM4n3elnpxFPVlaYB4Fmw==
SOGC640908PE3 13/09/2023 03:33:13 p. m.



No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	34.00 KG
	26.94 M2
	0.49 M3
	1.53 M3
	46.38 M2
	74.63 M2





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/CI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 13 de septiembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS Y PLAFONES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M., INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.) LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2. DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
GTbKZ3Q5QV5EmTWFxGxgnb+nbnd6Aq1naYBFKt+XP.mda0d0lpt1SoBod01TD0h1TE+eRkZzi/31pw
8PDos000IMT0PJJUAzG5fAocGM8Z4LQW8+hbpmQD7UBX6wR0y91RGPEUwh1wtYkQDkues
V+D8QJg6H4EDAC0CVjuzFPskx5QpQDxfEdoMQeBsfFlewegQJO6uLoZBIO1NTG1n79H4Zg9
hsJ3Z5bC02yCdRcCOWdHdHOUeEq43aUgCwcaIMZ7jnd6wvyFnuGhX0RTD99TYAHaIKVNUJRCN
BoueAljAM4rh3eInpxFP7VlaYB4Fmvr==
SOG0640908PE3 13/09/2023 03:33:13 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelilpan

FECHA: 13 de septiembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REGISTRO SANITARIO DE 40x60x80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO f' c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
GTbK3ASQV5EmT4wFGXgnb+abdeAq1naYBfKc+XP.mtaqdip1SoBnd1TIOU1n1TE+ePKZM/31pw
8PDes00IDMTCPJUAgs5/AoGMB2ALQW6+hbpmQD7UBX6wR9y91RGPEBwh1wtYcKQdunes
V+D8Q/g6HR4EDAC0CVgUzFPFSKx5QpQDxfEdoMQeBofFfewegQJOIsUzBIO1NTG1n79H42y9
hsJ3Z35bC02ydcDrC4OWdHfOUEq43aUgOwcaMZT3jn06wyFnuGnX0RTD99TVAHaIKVNUJRCN
BoueAljAM4rh3elnpxFP7VlaYB4Fmvr==
SOGC640908PE3 13/09/2023 03:33:13 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-070-010

MUNICIPIO: Tlahuelliipan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelliipan

FECHA: 13 de septiembre de 2023

Página 11 de 25

No. OBRA o ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" (51 mm), DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	7.20	M
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA
2023/FAISM070015	Construcción de drenaje sanitario en Boulevard Sergio Butrón Casas		COSTO
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	198.66	M2
			\$871,999.27



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
GTUKQ3SQV5EnAt1mFGvGh+Q3dRdA1N1aYBfKc+Yp1m4d0Jp1Sd8p01TDUk1TE+RkZZ1g1pw
BPd5d0QIMTCP1UAG5s/AlcGM9ZLQW16+IdpmQD71UBX5wRq31RGP8uuh1wY4kDc
V+D8Q9GHR4EDAC3CV6UJZFPSK15QDkREda1Qab0FfowegQJO18UzBIO1NTG1In79H42q9
hsU3Z3s3C02yCd7nC04OWdDeH0uE4723aUgCwcaMZT2j076wyFnu1GnXURTD89TVAHskVNUJRN
8oueAjrAMr1n3dlnpxFPV1laYB4Fmw==
SOGC64090PE3 13/09/2023 03:33:13 p. m.