



Pachuca de Soto, Hgo. 2 de agosto de 2023

HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-003

Ing. Adrian Radames Hernandez Lopez

Presidente Municipal de

Tlahuelilpan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo General de Participaciones**, la cantidad de \$ **1,397,625.81 (Un millón trescientos noventa y siete mil seiscientos veinticinco pesos 81/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMTL/PM/0329/2023



00605781-C085-480968

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

PQyDZcJFF52e9TXg9JxkA9V+QLTXGjwkh09EhGC7Isav9CIHaKM8Dh0+nXyUZPKXIPZs+V8M85Y
QaBk3V571CNQJTMLCJLYxPGZh+gAAt1juom5J1xaMwlaPeY9VNY3gGwYKqH7BKy+PGdFQlkh
xVFAgAfp3Ms7UMB5zEuhQMGB/BqN4K8OQKMqEYgL43IQ6pWabY6KGTCTFme435wGCMKCFyHaXj9+
EjnP9iW9ZqbMV9WPRnNj7dX8gPZ2zY90wrJqS7in+BjHQR/IN40EaPR4z+Pox3duUN2Ny103Wkb
OeMVduPb2SL+plPp97yUMQTFYcLcQ==
RAVE660514LW4 03/08/2023 09:05:20 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HELA7809082V1- ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ

NFm5jFpO33FqEWTIDUWsWwFCxrb8/aZW8S3aN9YyghHHAgn/Bnwh2IBRRwoluOICQWkzd9F4K6OdGTT
Ou3b9ALw8PvXpPTkQSeo+a2Ggjb7yITjny+4WJexZUo5pwi1wg8JWK4KwXIBHaC0RllicSWg
YJwnKBWuUwdodhMvnFRhZeSk1A8N+9ed5U8LpH0aUI3mhTwwElkCdZGuJdRf1eVvnRtorIGZ3AIP/
xWzZfx29rG8ouOtcEq72zQ11Lo81ZMgh1SKrWYScIyuP03RgOZjBlu2rU2AIEoBVUSL2HDcKzq1
aQaFm0UzNvFVRDyFzgQjnKuzQFRQ==
HELA7909082V1 08/08/2023 03:50:59 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-003

MUNICIPIO: Tlahuelliipan ZONA PRIORITARIA: HOJA No.: 1

REGIÓN: 03 Tula de Allende INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelliipan FECHA: 02 de agosto de 2023

FONDO: Fondo General de Participaciones

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
STI Mejoramiento Urbano 90 Imagen Urbana	2023/FDOGP070002	Mejoramiento de Imagen Urbana (Carmellon) en Avenida San Francisco	Agosto 2023 Octubre 2023	Tlahuelliipan	\$1,397,625.81	\$1,397,625.81	\$1,397,625.81	\$0.00	Metro Cuadrado	584.08	8498	C
TOTAL:						\$1,397,625.81	\$1,397,625.81	\$0.00				



CARLOS SOTO GARCIA | DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

MicroOficina de Gobierno Digital y Atención al Ciudadano
Dpto. de Planeación y Desarrollo Urbano
Calle de la Independencia No. 100, Centro Histórico, Tlahuelliipan, Hidalgo
Código Postal: 40100, México
Teléfono: 0181 401 1234, Correo Electrónico: carlos.soto@hacienda.hidalgo.gob.mx

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-003

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 02 de agosto de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	Características Generales y Conceptos de Obra a Ejecutar en el 2023	COSTO
2023/FDOGP070002	Mejoramiento de Imagen Urbana (Camellón) en Avenida San Francisco LEVANTAR A MANO EL PAVIMENTO DE ADOCRETO O ADOQUIN DE 6 - 10 cm. DE ESPESOR, ASENTADO SOBRE ARENA; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DEMOLICION A MANO DE MURO DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARCA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS. EXTRACCION DE TOCONES, INCLUYE: EXCAVACION, DESENRAICE, ACARREOS INTERNOS, PERIMETRO MEDIO A UN METRO DEL N.T.N. DE 0.50 A 0.80 M DE DIAMETRO ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	503.21 M2 6.31 M3 26.01 M3 503.21 M2 4.00 PZA 223.54 M3 160.93 M3-KM \$1,397,625.81



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
mJJDcQd26lk4dw743W98N7aPjX64Kf49tZaZmfrdKqUqVz5YvN+3JSNaxTyo72SBsdg
ObiQ1f5Y9R+unfPsfleozvSskf6pSDNkjdNdeK54-K5C1LGA+M3SS
FUItr6HFKMJEZUqE3R2zqsyohZHzmmK4QLVH-C8Rqoe246RtAZXWEX3YVf6d-Cr
oG07XTDZE5GhY4vNk3EwE+xNdlj60Ulvn6Hj1VusfRAT4J118NdeEeevCuP3vhef6agQcJB
cs51QTz4ZleYY5wosKX5O6nYtD-yfWA==
SOGC640908PE3 02/08/2023 02:50:38 p. m.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo General de Participaciones

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-003

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 02 de agosto de 2023

Página 2 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	584.08 M2
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2., CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.) SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO); INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL TEPETATE DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	355.39 M 355.39 M 102.92 M3 144.09 M3

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

mUJDz0Z2sls4dW/43W9J8tNTPjPX4tKgI6h7azomimpbkP70vQz5XyNw+3j3NaxTy0T2S8a8G
ObU1YfYrYnYpFeio5zySpq/0p5dN0N0K5X4X6C1LG4U4H8SCG.wrcbdc9E9JUTPU0v4e4
U1f18hF1KvYnEziUqJ392gr2yZ5H2XzmzKAQLWw+C9kqweZ4458NZXwVE33pYmLdCvd49J05J
oG07XTDZ5G5Y4+nK3EwE+nNdlfigonUwn6h1jVusFRATZu1f8N8eqeevCur3XhU0agQ0vQJ
sC1T4ZieU1Y5wo5iX3G06nYdW+ywA==
S0G640908PE5 02/08/2023 02:50:38 p.m.



00601358-C085-487287

Fondo General de Participaciones

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-003

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 02 de agosto de 2023

Página 3 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	144.09	M3
	ACARREO A Ter. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	1,224.77	M3-KM
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	39.31	M3
	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f' c= 150 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION.	491.36	M2

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

[illegible]

00601358-C085-487287

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023

EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	17.39
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.19
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	170.41
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	58.37
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	330.23
CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=150 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	24.68
MARTELINADO EN LOSAS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	111.02
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: ACARREO, TRANSPORTACION, ACOMODO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	34.58



ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-003

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 02 de agosto de 2023

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelliapan

Página 5 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DURANTA GOLDEN DE 15 CM. DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 410.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA FORNIOS DE 1.5 M. DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 160.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA AMARANTO DE 15 CM DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 600.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PALMERA CICA DE 15 M. DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 12.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE FAROL TIPO HACIENDA CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W., INCLUYE: BALASTRO, FOCO, LUMINARIA; (10 m.) DE CABLE THW DEL # 6, (5m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8, POSTE REDONDO DE 4.00 m. x 3" DE Ø, BASE TRAPEZOIDAL CONCRETO HECHO EN OBRA f' c= 150 Kg/cm2 PARA COLOCACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIDAS 0.80 x 0.80 m. DE BASE, 0.40 x 0.40 m. DE CORONA Y 0.90 m. DE ALTURA, ANCLAS DE 3/4" x 1.00 m., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 22.00 PZA



CARLOS SOTO GARCIA | DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
m0JdC07z9i544z74w39N81e7jP4KdXq-6n7razanm6K5C1Q0Jz5XvN+3J8Nax7y0TZS6sG
Mu0J15Y9r+1m5e70e0/Sxk0p5dN9k0e7H1G4J4HBBSC4wR6d5E7jP4UQV4vA
G1H7F8K1N6Y7Z4Q3192zcq5=ZnZjZmKamQALQW+9Cq9wz464MZ4VEX3r7jM4VcV49j95q
oGUYH7ZD5E9G14N335wE+1m0j1g0u1Nw6H11v5uRA7L1181N8=EqeeCurP3xeh03gQJ0JB
531QTa7Z5e9Y5w0KX056ZleY9vW+VWA=+
SOG6C40898P5S 02/08/2023 02:50:38 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-003

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:
Tlahuelliapan

FECHA: 02 de agosto de 2023

Página 6 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	22.00	PZA
	REGISTRO ELECTRICO DE 60x40x80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 12x20x40 cm., APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 EN SU INTERIOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16"x1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=150 kg/cm2 DE 40x60 cm. DE 6 cm. DE ESPESOR Y PLANTILLA DE 6 cm. DE ESPESOR CON GRAVA DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	22.00	SAL
	ALIMENTACION ELECTRICA A REGISTROS, INCLUYE: (0.30 m) DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4", (2 m) DE CABLE THW DEL # 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	314.82	M
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 50 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	377.78	M
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL. 300 MCM 600V MONOPOLAR VULCANEL XHHW-2 SB000; MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

[illegible]

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-070-003

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 02 de agosto de 2023

Página 7 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	2.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE 2.37 M. X 20 CM. X 15 CM. SENCILLO 220/110 V. DE CONCRETO PARA RECIBIR ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA CEDULA 40 DE 1 1/4" (32 MM.), TUBO CONDUIT P.G. 32 MM., BASE DE MEDICION 4 MORDAZAS MONOFASICA DE 100 AMP. SQUARE D, REDUCCION 32 MM. A 19 MM., CONDULET TIPO T DE 19 MM., (4 M.) CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX, (2 M.) CABLE DESNUDO CALIBRE 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" X 1.50 M. DE LARGO, CONECTOR PARA VARILLA DE 5/8", (4) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 MM., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 AMPERES CON FUSIBLES, (4) CONECTORES RECTOS DE 19 MM., (2) CONECTORES FLEXIBLES DE 19 MM., TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM., (4) ABRAZADERAS OMEGA P.D. DE 19 MM., (1 M.) DE TUBO FLEXIBLE DE 19 MM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E.	22.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
mU02D52l8il4ad734698197d9P4KjGt4617k7azom8p85l9QzN5XyN+3JSNdYt07ZS8s3G
ObUjQ15YrP-unfrE5v9eZ/Sn40p05dJN4K617GIA4U4H5BSCG4wJr0dE9Y7UtpdUwE9
mU017H78K67Y4ZU93392Qz7K47ZxzmzMLK+Q3dgwvz4548M2Z4WEXE9Y7MdlCv9d9Y9J
oGf01T4DZ5EGY1N43N13wE+XndJl9Uwlr6h1VusfRZJ1181H2N8eqvCPuP3x0eH9gQvQvJUB
531QT1Z4e19Y5w0sKfX506nY9wYwA=+
SOGC640908PE3 02/08/2023 02:50:38 p. m.

Fondo General de Participaciones

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FDOGP/CI-2023-070-003

MUNICIPIO: Tlahuelilpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 02 de agosto de 2023

Página 8 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00

[illegible]

00601356-C085-487287



Tlahuelilpan, Hgo., a 24 de julio de 2023.

AT'N: MTRO. SERGIO GUERRERO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN.

Por medio del presente me dirijo a usted, para hacer entrega de un expediente técnico perteneciente al Fondo General de Participaciones (FGPAR) Ramo 28, solicitándole su respectivo oficio de validación.

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO	FONDO	ID
Mejoramiento de imagen urbana (Camellón) en Avenida San Francisco	Tlahuelilpan.	\$1,397,625.81	FGPAR	R1871/06/07-2023

ATENTAMENTE

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

}C.C.C. EXP
ARHL/ESC/NFM