



Pachuca de Soto, Hgo. 26 de julio de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-006

LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAHUELILPAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, le informamos que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de \$ 1,011,057.82 (Un millón once mil cincuenta y siete pesos 82/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

VH2bJE77VL7e+yaQkxGA4Jm89THNQ8JEH+eEo9xXooIAI2L3sUdipUP7bLctdp5vEq+YOWCQl
+zJb5OCdoSTHfGcUln9wglrequCIP/aKlq8H32q3e7pDg85917wSOW3dg6QjdhG4K50k6E30IU
9stHTWwey9PO08a7dLzUCB3XIEuvnrS7+GCZ/a50WO+ZqbOAXAyOKTHD2hXKTR9+GBLnJpQdvCUX
wuD6Deb0lmmRWp7S3gCpK4IS+0oDufU1ELnsrxCOEMCJ9IbUa4IPmPXUMbUhkUtnV5uoAmDMwqJV
u8OJOvE1ap0Zdtlq/gzgPqo/EirHr1w==
GUHS841119G88 26/07/2022 05:58:33 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION

XRPZk83u8Y77ub/1Q9TtkzwtcDTsOF1PdJ+HP9ozxSE+ZHF2nblQ2rJInzXbelu9CIJ7eIQQp4QCUB
DZHTwLalxSZ2qsDvwwBGh3V+DhHBKCGToOjQ2ioyk2z1/b48ECdJLAz/EMIQT/aZOMSsSd5
sQdaQsFjxZjqlOGlaVNXukURR/kkBTICsPGnpOvMz8BgRpxgmbjDopMmsh3/2RPTI00p1WSMNIJ
sAkMV7uFAwLPOJMPbVY1SxCyaCpOusOQIF99ZMYTILmNUbV6Pb+mVulwbdxi/0/8R86gv4NeD
X5a2FgwjUJBLIKoVv76uTQleA1IPXaw==
AIDV680321A44 26/07/2022 06:30:07 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

DIMA7709160A4-JOSE ALFREDO DIAZ MORENO

dkQXy46MhaAJuFhlyaz2GaxYNeHBh461VjSp6+vv4BgS2Zi+QbW/1B5Gaxc3p9MkgZ3Q4V5Sik9L
EeP3358RgrNoGcxHDBKCPZPzLbLSU12/c794MgH00Lga9dP1OsIBjKJalJHNgIHXXSvQ5/Zg+llj
yibVGil/sxjPWUu3GkSAmghIDDPWemc03ihsoFBHoUAUVIZouwnTL9RGmR+4Lcv7veCrmqJ7lea
7T/vpZ37Z3Y/KdIH7TVZat9vKqsDRoUelZrWSv03s6NpqWeYtIsPLKe44CSyGxE4PFenwphw3V
bhTSbFIVTNMIS0MC84IHRNELfemuQ==
DIMA7709160A4 27/07/2022 09:56:57 a. m.



00205937-C085-143767

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: - HOJA No.: 1
MUNICIPIO: TLAHUELILPAN INSTANCIA EJECUTORA: TLAHUELILPAN NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-006
REGIÓN: 03 TULA DE ALLENDE FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FECHA: 26 de julio de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES		NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.	
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.			CANT.
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM070008	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. LA RANCHERIA, LOCALIDAD TLAHUELILPAN.	Julio 2022 Octubre 2022	TLAHUELILPAN	\$1,011,057.82	\$1,011,057.82	\$1,011,057.82	\$0.00	METRO CUADRADO	871.41	8489	C



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
A=IqIVOnKp7q2aD5q20bpV1HZZF+L5QYX94G8qE85vcdJPC8q87nJCH8CP+AE+MY8kwX2CavH
EYUqG9AP9kxLsbvA81P0+TFS3aYElKMN69ScQat7cKpQM3gKZP+mul3+PZASJ1TUZZZIZ
T+ab3uEGnIEYb75TAx65ccFLMytuxOC1PhoVIAHqbe++9Rvub7DhmGwRIQmcZ04L4CVJ
MGw2HJ3GC1xJSA20928xeyKOAjhtBmXO+C4JmbBdCXtnLHXHbrJO8gtzZQHLeVusJ0wZEG
G8eqGZOmnpq+jjDyV9UH32ZCJnew==
SOGCG4980PE3 26/07/2022 10:06:15 a. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-006

FECHA: 26 de julio de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM070008	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. LA RANCHERIA, LOCALIDAD TLAHUELILPAN. TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95% 086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	\$1,011,057.82 877.06 M2 304.99 M3 304.99 M3 152.50 M3-KM 174.28 M3 52.28 M3



00203425-C085-141375

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
p87XVpdA70CuqTWAawjY+slCCV1HXEwagQmS2BKEr7Nmz6NTJ3qOR0B1SHQVFDnPOdwb+q
aCe8ickHVaF3Zqb3NDKGVWntS4CktSUaruvK9RyIxtlwa34Ejw8K1Y2VqldcO9Pp2SwPal
Cw5B9wX7CUUPeS71eyVzIuqk2SL8XN1aYpYtO55gBhal/Gp1hH0KbceB0bx5JokKz+1ve
9XsrDFDcaad7QbucxkwWz98tLbmYUjLWPH4/SyyJfZp3aC3Vah9LdaH12MqeGakWE8BY
F70VZL6nOY+43Pa2CzJgls-y08f4w==
SOGC6d9d9PE3 28072022 10:08:10 a. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-006

FECHA: 26 de julio de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	596.04	M3-KM
	009-I.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS		
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	87.14	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	87.14	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	723.27	M3-KM
	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	87.14	M3



00203425-C085-141376

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
p8TXVpdAY0Cu6qTWAawjY+5ICCV1HXEwe5QmS2BKEr7Nmz6fNTJ3qOR0BISHQVFnPQawB+q
aGeickHVaf3Zbq83NDkGWhTS4CktSUar.vVkpRYlklilwa4Ejw8K1V2viqdeC09P25wPai
Cw5BwX7CKUPeS71eyVzUqkZsL86XN1ayPiY0c55gBhnlGphHdK08ceB0bx6JaoKz+1ve
9XsrDFDexdr7Q8acXkwwZ9g8LbmYJbLlWPH4/SyayJFz03ac3V9ahbLl0ah12MqeGakWE8BY
P7ONZL6mOY+gPuzC0tjg8+y09kFaw=
SOG64q908PE3 26/07/2022 10:06:10 a. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-006
FECHA: 26 de julio de 2022
Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	87.14 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	2,169.81 M3-KM
	086-E.02 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES: A) DE SUB-BASES: 2) CUANDO SE EMPLEEN DOS MATERIALES PETREOS: a) COMPACTADO AL 95%	174.28 M3
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.00 PZA
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	871.41 M2



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
p87XVpdAY0Cu6GTWIAawjY+5ICCV1HXEwe5GmS2BKEr7Nam26fNTJ3qOR0B18H0VFDnFPQawB+q
aGe6ickHYaf3Zbq83NDkGWHTS4CkqSUarvVkpRyIkliwa4Ejw8K1V2viq6C09P25wP3i
Cw5BwX7CKUPeS71eyVzUqkzSL86XN1aYpYyOo55gBhM/GpHhDK08cE0bx5JaoKz+1ve
9XsrDFDcedr7QbdcXkwwZ9g8UbmYUjblWPH4/SsyJfZp3aC3V9ahb9L0aH12MqeGakWE8BY
P7ONZL6mOyY+4Gp6ZC0f68-y08Kfaw=
SOG6m4908PE3 28072022 10:06:10 a. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-006

FECHA: 26 de julio de 2022

Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	80.00 M
	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	228.02 M
	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	114.01 M
	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 10.00 m. DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", 8.00 m. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO PARA CAMISA, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	30.00 PZA



00203425-C085-141576

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
p9TXVpdA7dCu6g1WAawY+5ICCV1IXEwe6QmS2EKE7fNm26NTJ9cOR0SfH-QVFnPQdwB+q
aGe8ickHYaf3Zbq3NDIGWHTS4CktsUarvVYpYIKilwa4Ej6wK1V2vlgd6CO9P2SpZpJ
Cw5BwX7CKUJPes71eyVzluqdzsL86XN1aYPIYQo55gBhnlGphHDK0kceB0bx5JaoKz+1ve
9Xr0FDscxd7QBacXKwW29g8LbmJYpLlWPH4/Sy9JfZp3ac3Vaah9L0ah12MqeGakWE88Y
P70NZL6mOY+GPuzC0d0B+y09kFaw=
SOGC6408PE3 26/07/2022 10:08:10 a. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-006
FECHA: 26 de julio de 2022
Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
p97XVpdA70CuqTWAoWY+5ICCV1HXw6QmS2BKEr7Nsm26NTJ3qOR0BISHQVFDxP0aw8+q
aG68lckHvF3Zbq3NDKqWNTS4CkqS4uUvVkpRyIktives4Ejw8K1V2Viqd6CO9Fp2SwPai
Cw5BwjX7CKUPas71eyVzluqdzsL86XN1aYpIyOo55gBhnlGpIhDK08kcB0bx5JaoKz+1ve
9XsrDFDacdr7QBacXkwWZ9g8LbmYJblIwPH4SsyJfZ3a3c3V9ahb9L0aH12MqeGaKWE8BY
P7ONZL6mOyY+GPo2C0fj8+y0KfAw=
SOCC6U9d8PE3 26/07/2022 10:06:10 a. m.