



Pachuca de Soto, Hgo. 13 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-010

LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAHUELILPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 440,519.15 (Cuatrocientos cuarenta mil quinientos diecinueve pesos 15/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

YLke31yhwWp4lrAyK3wBN2R2a1t6/oD9k010/plc68nrgT9lMcAwxcyc7eksvJNnHIN5i8pP9jBYe
MmCVs24i6AwubuhXpPIDSFWmNI/5rS/+DAOfoiyvec192VyGzRXdhpkcbOTV8mc1D46hfb6etLJauJ
CMa9EAnwC8sEY9JOC4Bw1G9qTE+J8lHXHrgELmwqotxYN8VXC6uhsbCFHARSUGhiehJFmDuEQz
VNJUHxNuW4sK18sdZTye6Xlr5qJNtM4+1m316xfr3KH2DO+alZCuyzK0hXpMqooo0hFMZmAjwAp3
ZloLwbT52evNWUz21PzCABsMgl1y7Q==
RAVE650514LW4 18/10/2022 09:24:27 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

D/IMA770916QA4- JOSE ALFREDO DIAZ MORENO

a1RoFHLcvIH5Y4LqLPQKMMnx7v6G9dCGylQzdXceNE5WKZr0WsQLmA62iIKcnC8AW52+n0bVxxTuKC
Kbw07OMgdhm4PgKHgwmzTsloJCQI213PxFloNuxJOV8p2r9Gm7HDhWiatdIFEIYY0+PgIUW7qMw
KEqLUVJ11OD00BQHKO5Mkxhs6/11wy0NmZ9CydHouQ0JDqM8QLf4+YdBGhsVAIKQTYT4sI2B
thldicLdYUahQ8E4WEJ9PUFH7B7wTTHMnkqhyUABTQzW9b5HHOTNAzWIKoB8uPm4buVsXPDS
9lrI6G4j7cqeBowxthd99As1rKmOIQ==
DIMA770916QA4 19/10/2022 10:02:25 a. m.



00305000-C085-225105



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO MUNICIPIO: TLAHUELILPAN REGIÓN: 03 TULA DE ALLENDE ZONA PRIORITARIA: INSTANCIA EJECUTORA: TLAHUELILPAN FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal HOJA No.: 1 NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-070 FECHA: 13 de octubre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EPEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
WTI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NO EDUCACION BASICA	2022/FAISM070012	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 774, C.C.T. 13DT0774KCOL CUAUHTEMOC, LOCALIDAD TLAHUELILPAN.	Octubre 2022 Octubre 2023	TLAHUELILPAN	\$440,519.15	\$440,519.15	\$440,519.15	\$0.00	METRO CUADRAD O	163.22	240	C
TOTAL:						\$440,519.15	\$440,519.15	\$0.00				



00297038-C085-218187

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
lvTmVbknvZESZcWfDNFAEWHF5tBo+5G7VIGCh17KJl9i9HvAlRkq38TQ9cLW7laoXAV+HJHS
r9jXCdn8MY09nuSZacUeYBCorhaazxbp5SCbTa+Ed5n/C4W6aSS5kgomTgskjleQQQ7x
WwJJCW5MAJ5skilmpKZT1wzFmUz6bNVEFJ5etmIJudTK5VGoa7H50ZyCB/cGTSNRQ5Z0aX
WwJJCW5MAJ5skilmpKZT1wzFmUz6bNVEFJ5etmIJudTK5VGoa7H50ZyCB/cGTSNRQ5Z0aX
TVeUaIa9a1mmpgRAzm+H5PVCQ3R1N8
SOGG640908PE3 13/10/2022 12:16:09 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-010

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM070012	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 774, C.C.T. 13DTV0774K,COL. CUAUHTEMOC, LOCALIDAD TLAHUELILPAN.	\$440,519.15
	DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 2.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: BARRA SUPERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	40.27 M
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	81.69 M2
	EXCAVACION EN CIPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CIPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	65.17 M3
	DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACION; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.29 M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	81.57 M2
	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	42.01 M3

CARLOS SASTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL



00297525-C085-218187

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-010

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	85.78 KG
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	120.90 KG
	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	35.64 M2
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	6.93 M3
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	29.66 M3
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	164.49 KG
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	45.97 KG
	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	29.53 M2

[illegible]

00297525-C085-218187

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-010

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=250$ KG/CM² EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 2.21 M3
	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE, CON MICROFEST Y POLIETILENO 600, INCLUYE: RIEGO DE ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 73.83 M
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, $f_y=4,200$ Kg/cm². INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 202.75 KG
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, $f_y=2,530$ Kg/cm². INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 120.90 KG
	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 78.16 M2
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=250$ KG/CM² EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 5.15 M3
	CONSTRUCCION DE DIVISOR DE MURO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 5 CM. DE ESPESOR, DENSIDAD 12, ENTRE CASTILLOS EN TABLEROS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, EMBOQUILLADO CON MATERIAL CON SUFICIENTE ADHERENCIA Y ELASTICIDAD (ESPUMA DE POLIURETANO O SIMILAR), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 42.90 M



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL

00297625-C085-218187



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-070-010

FECHA: 13 de octubre de 2022

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 6 x 12 X 24 cm., EN 12 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO APARENTE EN UN LADO CON RAYADO EN LAS JUNTAS DE MORTERO DE MEDIA CAÑA HACIA ADENTRO, ACABADO CON DOS CAPAS DE SELLADOR 5 X 1 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.
	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
UnqSjUG00li15exd0la+O+dDpX9H0KbWxSXLJmRgFdsRULYpZWTY1nLk0KGL3WQZskq7hZB
LgLUbJTuWwR9R98UwEcklFqstcvVYXa8JUMBFpaqjwETymTClkR+PEQSOa2NlOHdrl
pDJSZG02Vl0qXWGYH14 1gNTjplURBkq+zGwIFGwWZJlOIEgA/nE20vuaqFUPV8hV8mN
8hHQwLlCTAG+15920v8WES31S04
SOGCG40808PE3 13/10/2022 12:16:07 p. m.



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-010

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00 PZA



00287625-C085-218167

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
UmaSUG00U15exd0ia+O+dDpX9HOKBwSXLuHmRgFdsrLuyP2WY1nLk0KGL3WOZskKq7z2B
LgLUb3rUwR9a88UwecklFrqs1cvVYXcdgJUMBFpegjwETymTCIKR+PEQSOazNIOHrl
fEEDQ4JelJd+IC2a3W3K9p+gWVfGwWzUJOEggaVNIIEZDvUqFUPV8hVbmN
8HhQwUHC7aG+1992hKasWS30SSGQ==
SOGC640808PE3 13/10/2022 12:16:07 p. m.