



Pachuca de Soto, Hgo. 4 de noviembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-011

LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAHUELILPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 811,659.21 (Ochocientos once mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 21/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS / SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
KygqZAgWhPvDkMMES+4n8kWmKOabSKkhq0hW7HSH/pvu336960kNcmli7DtrtHZ+5e0d0Zl8YA1ykc2
Dy3glEYFTJPW4GGwHCFJ+NXM6kODLsFop2UJIFMdsnKriNQ5SD46Y/Twc9YC3n0FX4DVZhQcdzz
AAZWCSra21186RNXgeQ9Y1jSNtjPHBA95/JokjnQJyw3ZwXxEhITSPyA+JbMehgZjBW7eWLXptp
G6KvqLSzHIROH1r7eZIV8KVMfSXqTK0slnf6WUrnWSK5fpeG06/aWyQxG/EJbzSb3R+YrSIHlia
5R+0wwrcQ8nk7dJz+cU7wKl8Gxd8yHA==
RAVE650514LW4 08/11/2022 07:19:52 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

DIMA770916QA4- JOSE ALFREDO DIAZ MORENO

DIMA770916QA4 09/11/2022 03:55:50 p. m.



00326933-C085-244803



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: 1
MUNICIPIO: TLAHUELILPAN INSTANCIA EJECUTORA: TLAHUELILPAN NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-011
REGIÓN: 03 TULA DE ALLENDE FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FECHA: 04 de noviembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
542. ALCANTARILLADO 10. ZONA URBANA	2022/FAISM070013	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SAN FRANCISCO, COL CENTRO, LOCALIDAD TLAHUELILPAN.	Noviembre 2022 Diciembre 2022	TLAHUELILPAN	\$811,659.21	\$811,659.21	\$811,659.21	\$0.00	METRO LINEAL	334.78	150	C
						TOTAL:						\$811,659.21



CARLOS SOTO RAMA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
RK01DFGyYhQhMYQhEN3bpmS40mcCFK58Dh5GgTuoQ111d4voGXV4qmB1Vv9dZL9i6s8GV0Z
YR80ydJKJwE1WUL31MMQGMCEUxVt8N6V5GIngZDKsepcGyYkZ2wdZxSIS315B4DKa86Q
p02enpKKMN0412AVD9wzFRNKGJFB39dJ2fZtH8S-HpK5pEQH47PYwYfSmJ5MAMWU58J110CmC
95Z5mhH6N6FJE25K2JR8hFPBxGUE9EvangadOBuYaPLknd4-WCpG97ONXWXTFPh8CyULvLnt
7a4hJA8N3UrrfYVUSwEqpNbV635ZzJA==
SOGG640808PE3 047172022 042425 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-011

FECHA: 04 de noviembre de 2022

Página 1 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM070013	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SAN FRANCISCO, COL. CENTRO, LOCALIDAD TLAHUELILPAN. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1ra. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZACA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	285.42 M2 735.96 M 56.18 M3 371.94 M3 428.12 M3 \$811,659.21

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL



00323168-C085-241722



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-011

FECHA: 04 de noviembre de 2022

Página 2 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	428.12	M3-KM
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	24.53	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE-25 DE 250 mm. (10") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	198.08	M
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE-25 DE 315 mm. (12") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	136.70	M
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	91.17	M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	271.83	M3



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
ESKneW7ZaUChqR2K4pDNTNqHs8hNGN25KLT6sQ8RX4UicF0xYkKQKpW7Ds
z1b8S3EUNx+ROXYVuk018gBL5OLvYmYSFUxNBA7Le13C018S1WcSW8Baw6dLNUA2Z8
j8MmryceBEw+uYOEDmZUYSZTzdh8KkUjF0NCoYDhVgSfWIXbaAC84u55a0JDUOHSS1GF
YKnoCsdDw0f8eP5nspPAA45JM9pFRK/nsvNZ6+TCL8FM3xGE1hAvAXmaGmsMhmmhV6wAg
B145lyYqJQJDS7P-JmhH-gpm412VHMQ==
SOGCS4098PE3 04/11/2022 04:24:23 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-011

FECHA: 04 de noviembre de 2022

Página 3 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	ACARREO A Ter. Km. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	303.00 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	2,605.82 M3-KM
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00 PZA



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
ESkkaW7hZALCH8KOP2KHQD7M7C0Hk56K6G8D25KUT06G0RXd4fF6oX8ndKQsPw7Ds
z1he833ENnne+RQXVpU6t18g8L5QLLHmY5FLUXNBA7JedOI9S1WqCSW8Baw6aLWJUXxZ8
j8MgmYsc8EW1uYGEDmduY5ZT2dn8/KUJFxdNCDy0DhdVgS1MkX8eAC84u5JagUDJOH561GF
Yk0m0CaSDw0l8eP8ns8P8A45JMB8FRF8v8Nz6E+TclUsFN3x6E1hAaAXmaGmsM8mnhV6wAc
B45WYqU0IC57PJimH8gm4ZVHMQ==
S0CG640808PE3 04/11/2022 04:24:23 p. m.

00323189-0385-241772



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-011

FECHA: 04 de noviembre de 2022

Página 4 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO; EXTRACCION DE REZACA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE-25 DE 160 mm. (6") Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



00323106-C085-241722

PABLO SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
ESqleavTzZAUCh8vOR2kHgDn7MOHh58KGN6D25K17K0s6Q0RX4lfC0cXh8QKdPw7Ds
z1t8s3EDNn+RQXVJAU01Bq9L5OLLVhYnYsFLUXNBAT7Jel3OI19S1WqSV9Baw6eLJWUXsX26
j8MgmYcB8wUlyOEDmZUYsZTzdH8KJfX0NCdY0DhdYgSINWk2beAC8H4uJagLUDOHs61GF
YK0n0CasDw0l8eP5snpPAk45JM8bFRnsNzK6+TcUsFMxGE1hAXXmaGmsHmhmhV6wAc
B45lyYqUODIS7P JmhHgpnd42VHMq==
SOGC64098PE3 047112022 04:24:23 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-011

FECHA: 04 de noviembre de 2022

Página 5 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	21.60 M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	36.00 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	57.60 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	495.36 M3-KM
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA PARA ALCANTARILLADO 45° DE 315 MM X 160 MM. DE P.V.C. SERIE 25, INCLUYE: PERFORACION, FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MATERIALES, ACARREOS, ACOPLAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	20.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA PARA ALCANTARILLADO 45° DE 250 MM X 160 MM. DE P.V.C. SERIE 25, INCLUYE: PERFORACION, FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MATERIALES, ACARREOS, ACOPLAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	10.00 PZA



0032168-C085-241722

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
E5k6w7bZALUCHp8OR24HqDn7MDHk58NKGn6D25K17K66Q8R34fzFcQcXnaWQpW7Ds
z1b883EDNnx+ROXVnUk01Bgl5CLLVHmYsFUXNBATJd3D18S1WqSV9Baw6dWUUX23
j8MgmYccBew1uYOEDmZLYSZTzdH8IKUJfXONCdYDhdYgS1MwXbaC8H4u5JagUDUOH5S1GF
YKndCaSDwdd8eP5srppAk45JMBbFRKnsrNZ6+T0UsFM3xGE1hAsAXmaGmsrhmnhV6wAc
B4d5lyYqUODS7PJimHqgn42VHMQe=
SOGC34908PE3 04/11/2022 04:24:23 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-070-011

FECHA: 04 de noviembre de 2022

Página 6 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	REGISTRO SANITARIO DE 40x60x80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f' c= 150 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO f' c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	30.00 PZA
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO f' c= 150 Kg/cm2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.32 M3
	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.8 LITROS/M2, INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	285.42 M2
	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: CUADRAR BACHE, RIEGO MATA POLVO, APLICACION DE MEZCLA DE 7 cm. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA) (NO INCLUYE: RIEGO DE LIGA)	19.98 M3



00323186-C085-241722

CARLOS SOTO GARCIA, DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
E5klew7b2AUCH8K0R2qHbDN7iDdHicSRNGn8D25K7i0d6Q0R34iIcF0cYkx0v0pW7Ds
z1b883EDNpx+ROXVAlUK018g8LSOLLvHmYsFUXNEAT7c43DJ8S1WccSW9Baw6UWUAXCZ8
j8MgmYccBewuYQEDmzUYSZ7zdh8IKuIFx0NcYDdvdqSIIWxbAC84u5JagUJDUOHSG1GF
YkonCasDw0f8eF5srrpPAk45JMBbFRk/nsvNZ6hTcU5F3M3xGE1hAsAXmaGma5hmmhV6wAc
B49ly7qUODS7FPJmHtHgm4f2VHMQ==
SOGG64908PE3 04/11/2022 04:24:23 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-011

FECHA: 04 de noviembre de 2022

Página 7 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 117 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



0032168-C085-241722

CARLOS SOTO GARCIA, DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
ESKjeW7hZAUChgRQ24HqDN7UdHhSfKNGN8D25K7H9eCQRX4HicF5OxkayQvPw7Ds
z1b8S3E0Nn+RQXVpLU018gLSQLVhMYSUXNBATJc13Q18S1WcSW9BawdCLWUXKZ26
j8MgmccBewuYOEEmzUY5ZTzdh8IKuIFX0NCpYDhVqS1WIXbaAC8k4u5jatgUDUOHSG1GF
YKcn0CaSDw0f8eP5nsrPpAK4SJM9bFRK/rnsVNZ6+TCLu5F3xGE1haXAmGma5MhmrhV6wAc
B45lyYqUODS7PjmhHgm4I2VHMQ==
SOGC840908PE3 04/11/2022 04:24:23 p. m.