

Pachuca de Soto, Hgo. 7 de junio de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-003

LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAHUELILPAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, le informamos que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de \$ 476,546.88 (Cuatrocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 88/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.



00150948-C085-092850

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
R6ESLn6N+yuAar76LAzU6w0pyRim3DS4q84J3Wa40ZS+yuompGsyJxsfF+lsbkFkwK8lRcxWWkEIAmO
uNFNNWv2xRPsaArLMhmFn8YGNXhMA6PYr2pIPzC5LIZ5rEn1TiyWAvT1f/Y1IXBX3ILL3GlnSypNH
M0/HH6EIESES7Qk6wp29ZEAxghrzvqS5TmxVF+lolNolkkUbYf1NITO2Klug+Dww7hHbCuCs5nC
FH6VRdYaQI4QHNUCLCN+gnR37AlwixCXrX6701nSmp1yWZ11POp1XiCUPBh1SYFOkl+culAyQ4
D3CB/xjBawmjJoU375hBCSOKhsdRqg==
GUHS64119G88 07/06/2022 08:53:40 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
aCboyXE1ruBHhvjjaYNBV7icMBxO0xghCDjN4g7JvYQYq5kF7N0bFOhdAwPU8vilsDJ57cd8VOITF
LRvheEAW5Bkz4ajMhyPISeWw802YdISJ7Pa4ebNIRYghr1Vx0MayP111YNNVSEKMsPoneJL6p6U
W08Yt4KE1GlyzMrAX+jeWjvvsOxnsjrk7CMChgaJXfFAAJoVwnrpJemQ38NgkY9LlHt5y
Fq8QuY7cuRMachGF3bDw70mimHxVM1HUe6DGY4Mh3pOoKwJIOIE0E4uFGpDmTKTTCgMTnsnHo4
Bo38Cv0tx39Zcl6FwiipgOsn657ERaA==
AIDV680321A44 07/06/2022 08:54:37 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

DIMA770916QA4- JOSE ALFREDO DIAZ MORENO
c0mulzDBdIThRVyJpV9d/Gl0ismM2LJ4XLjji+3ARDGowrrwuuXsbbN/f2QICSM6Q0Tz9OkwarLMus
xCpCvR1/91jLPfmsFHxB8114/pdVvbEC/zv+ZfmV8Y93ptD2ssGJrhPc31oSPEBwsqoALhrChzkO
llyat9kCnmLfvokvxnEEho5MOUByLq2NgGe0MI9ZIU4iww21kdC/O/ejebhCw7Si57Exz8T8KM
ZXF1e4msf+cw3Usoh8B6FgFFLXchz2G0CVYqpKTWTxwdcL16RLh9vGV1DpAVVOUCOKm6hw5p1Mo
cwuGhcEQn6onCSiM4F2nsNhY40sPg==
DIMA770916QA4 08/06/2022 11:50:26 a. m.

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: - HOJA No.: 1

MUNICIPIO: TLAHUELILPAN INSTANCIA EJECUTORA: TLAHUELILPAN NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-003

REGIÓN: 03 TULA DE ALLENDE FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FECHA: 07 de junio de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES U.M.	NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES		
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2022/FAISM070004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA	Junio 2022 Septiembre 2022	TLAHUELILPAN	\$271,152.95	\$271,152.95	\$271,152.95	\$0.00	138.70	C
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2022/FAISM070005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. LA RANCHERIA, LOCALIDAD TLAHUELILPAN	Junio 2022 Septiembre 2022	TLAHUELILPAN	\$205,393.93	\$205,393.93	\$205,393.93	\$0.00	138.14	C
TOTAL:						\$476,546.88	\$476,546.88	\$0.00		



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
PWPbH2yaukUJrzzStuYQgACyKahW63MwKzZQlrmUv9nbpFmVhHqadF3NkrpFEt6-Elc6fr
10VnWYA7aapl4VDSKXV6dHvdJBREdBDPLs-WI-KKEMnH-Q8QGH6dGSPW6V6r5YJ5N
zKw-mRrHW68ju1ZnmPvFpsZP2s61geHGSQcVBS1JOS1L3ADmGbwY8eXqf1nV5mSY3Jn9Vr
n8PSKAA7Y0cuBaaQaIFUroDwwNEqGf-rcvnyPGSoZwHiesboV3dAgzW0UvY7LJbyOCHgSXwp3ZJ
ILAJYxi2VQZ57QcWVJqgwO3JUSA==
SOCC64908FES 07/06/2022 03:31:57 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-003

FECHA: 07 de junio de 2022

Página 1 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM070004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALAMOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$271,152.95 174.15 M2 280.33 M3 280.33 M3 280.33 M3-KM 16.98 M3



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
W11XIMVFRZCUMDQ20404PENZACSS3H1MDUJRMUJWIA7SUOP44WVLCNWRQCLdjl
Qm8gu7Lkx8V/G8XPCZ54zmRQ0Mf6wLFeaYalmwzuvU1ed2AF55V/VS3B14FAQp9d.
nbpQ7mT8VnmgDNXG5duZ7FRy2Jh3LCPVhxD3Ww6A611MeuNPM+Yx22cPNmDNgNvVaw74SG4V
Rf45zL058XomStsJA3ZEC0+p3bWfH0MahUqQzdzHwz7Hg547Q+pvAYAN5O24RIH+3vUjK1Tf
+KHJUSIBQqpoOvULP24QcIMR6cug==
SOC640908PE3 07/06/2022 03:31:55 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-003

FECHA: 07 de junio de 2022

Página 2 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15" (38 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	188.70 M
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	65.21 M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	127.38 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	192.59 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	2,207.08 M3-KM



00150103-C085-082141

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
W11XIMF6R2UJUD0209040P2N2AC0381M10Jm1m1WkATSVUQP44wKv1n1p6CQJl
Qm8gU7LJaBVIG3XPQZ5Zam1R0C0M1Ck4LFlaY2a1U11e2AF55V/V5SB14EA
npQ7mTBVnmpDN50Jde77WV2Jh3LCPV1x03WWSa611M6uNPM-Y22ePmDNgNvVw7dSG4V
Rt4BszLO85XomSTsJA3ZEC0+p3bW1H0MahUqQzdzHwiz7Hgy547Q+pVAYAN5024Rlf-3vJX7Tf
+KHJ5IB0gpcOVhLP24QcMkR9cug=
S0CC64090PE3 07/06/2022 03:31:55 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-003

FECHA: 07 de junio de 2022

Página 3 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f'c=100 \text{ Kg/cm}^2$ DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f'c=100 \text{ Kg/cm}^2$ DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f'c=100 \text{ Kg/cm}^2$ DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00 PZA

[illegible]

00150103-C085-092141

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-003

FECHA: 07 de junio de 2022

Página 4 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00 PZA
2022/FAISM070005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. LA RANCHERÍA, LOCALIDAD TLAHUELILPAN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	COSTO \$205,393.93 105.90 M2



00150103-C085-002141

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
W11X1XWVF8E9CQUADQ9hdpPZxZcS8z8Hm1ChUjFzmlhW6ATSVuOp4dWKLvW6CQdjl
Qem8gu7LakBVIG3XPQZ5z4mR0a09MfdwLF6aYalamwzuaVLIcd2AF65b5V/VSS3B14EA0d
nbpQ7m7BvInmgDNx50Juc7TWRy2Jh3LCPWlyxD3WwSa61M6uNPMW-Y22cPNmDNgnvVw7tSG4V
Rt-85zL0S8XcmSTsAJ3Z8CO-p3bWVHOMhancuQqzdHwz7Hq547Q+pVAYAN5024RfH-3UjK1Tf
+KHJUSIBQqpoQVhLP24QcmMR8cug=
SOGC64090PE3 07/06/2022 03:31:55 p. m.

00150103-C085-092141

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-003

Página 6 de 7



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
W1XW9Y792kUjCwD590rshoFvFNZvCo5z8mTqJlRmJmLwica75vOPz4qWYLoV5wCQJqll
CqMgU7YU5kUBV39XpY0i0500qFmFeJYJgsmzawcU1tdaF4b5bV5V3B147ADq6pZL
n4p3d7m78Vb9mXN5050YV7Y2J3L3CPrW9Y03WY6i41M6tNPVY+Y2cP2mDNgWvNwY7d5GAV
R8z8ZLc58XmX50505J3A2Z6C0-p3b9V0M0JuaQqz3hHWZ7Hg547p-QYV5N024R9v5UjK1Tt
+KHJ5IB0Q050VhLJP24Q2kAMK355g=

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-003

FECHA: 07 de junio de 2022

Página 7 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOAGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



00150103-C085-002141

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
W11XVMS7E8KQXUUC0X0N8P5ZC0a5nU0rUjRmUuLkA7SUQp4hKtYkWhpsCQlqJl
Qcm8gu7LaiBVG3XFOZ5z0nR09Hf0aYkUuVUw2pA8NS5VUS3B14C0p9p
npoQ7mt7BVnnpDN50Juc7TVRyZuHLCpWlKpD3WwA61M6uNFW+Y22cFNDNDNwVvU7dSG4V
Rf-6SzLO8XomSTsAJ3Z8CC+p3uWVHOManUqQzdzHwiz7Hqy547Q+pVAYNS024Rf+3vUjx1Tt
+KHJJSIBQqoOVhLP24C0dMkR9cug=
S0GC64090PE3 07/06/2022 03:31:55 p. m.