

Pachuca de Soto, Hgo. 18 de julio de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-005

LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAHUELILPAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, le informamos que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de \$ 972,282.86 (Novecientos setenta y dos mil doscientos ochenta y dos pesos 86/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
GZZ+2h08hY09FF7LzNh9yDUN/dlQa1LWIEMaaxE8twDpQX4vzWAf9xr0lPa1plGTJqwhSKM4UJSyK
bMG396CMNUDT+ZGkGsg7y8Pik7JGvQ+IApDBnP2NWILdYl2dgQx4Ax0L5Q9PubD311xSHFkXKY
LwGdmJTiYdpTrnqfllnbE7F50ANXorOyArg98W7wdjY9ojA7rQZ21uSGURCUp77zhBv2UaLBxeb
1VER4nB3qDxgqPgrbsFJ2DQLPzjmkpVWpdcChl5x4taGWjmluX8AZO9vcygzKFEWqS3amEc43
w8h9wQymdl7e7H4rcqjgha+NU043Pv==
GUHS841119G88 19/07/2022 02:06:27 a. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
B6n/C2tAG4WWLqNgk3JFSyCtBIZoyCis6KlYK1JVRq8ZYGS877QZc4b4n5Gll/E7aezli5mNCcl54
kRTLatSKGwzAX5MTG5wzJLp8Gvo1EPcldeM6GOE4KeeAR0INFpuYnJp5BDxir7Z0QPS0cf7X5df
JfWuoozkl8zGJKR8WPA1HcfdlHh3WUKUvSKM21FICr2JYzdl+D80FhblCqNUCAINFZq6QV23onp
sNzO0bHfV+2pRuHVYDa9lwmJlmNk8AF4KnXRC6JOvFP5YL9RC1TUPqkTrB0k8RdrIpWnhTaxk9jc
vUaXcoC5gF3MHplfthf+INMXhIT6DA==
AIDV680321A44 19/07/2022 09:34:24 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

DIMA770916QA4- JOSE ALFREDO DIAZ MORENO
Z5R3Wsoa4/9W0dadXyl6rU8BPpoiUmOyXt1MPYGC8ilGeN5zQNuRBbKMEY+xfhsTw0CVcpB5XeX9Yt
MdsverZ8PxxWt5p5wn8BmsLC1BudrWF5DnNcG+L6/Nh6/cMRas+vx+bRLTsNZco2sPWxDQ6IS5nz
3N1550tRfW69G1K6RAwIEW7eQLYwsADGQHUNT+D8YU6BbkvGuyEGB7Z1so9D7CHPeM18pDcbVrb
HsG2TSE7V5AJf3L0Lsxq90kYw6+6ZxmzQVW5+IrdzJKkunLRcubNVpMyqH6DeUdXa5LbpMlV
6KS4JM1+2yQXh+WEs4uyWTP6OQzqfhw==
DIMA770916QA4 19/07/2022 09:56:39 a. m.



00194152-C085-132710

ESTADO:	13 HIDALGO	ZONA PRIORITARIA:	-	HOJA No.:	1
MUNICIPIO:	TLAHUELILPAN	INSTANCIA EJECUTORA:	TLAHUELILPAN	NO. DE OFICIO:	SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-005
REGIÓN:	03 TULA DE ALLENDE	FONDO:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	FECHA:	18 de julio de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
IS12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 20 ASFALTO	2022/FAISM070007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 3 DE MAYO COLONIA CERRO DE LA CRUZ	Julio 2022 Octubre 2022	TLAHUELILPAN	\$972,282.86	\$972,282.86		\$0.00	METRO CUADRADO	1,359.28	8498	C
TOTAL:						\$972,282.86	\$972,282.86	\$0.00				



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-005

FECHA: 18 de julio de 2022

Página 1 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM070007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 3 DE MAYO COLONIA CERRO DE LA CRUZ TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95% 086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	\$972,282.86 1,359.28 M2 339.82 M3 339.82 M3 339.82 M3-KM 271.86 M3 81.56 M3

[illegible]

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-005

FECHA: 18 de julio de 2022

Página 2 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1,101.01	M3-KM
	009-I-02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE; AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS CONSTRUCCIÓN DE BASE DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS) ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.50 LITROS/M², INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	271.86	M3
		271.86	M3
		6,524.53	M3-KM
		1,359.28	M2



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

00192980-C085-131849

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-005

FECHA: 18 de julio de 2022

Página 3 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M², INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA. ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) EXCAVACION EN CEPAS A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPAS, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	1,359.28	M2
		67.96	M3
		1,631.13	M3-KM
		11.05	M3

[illegible]

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 1ky7SY5F6nA4ZwWvEj0pJumQj0uB3n18smgJp1XwEVL6t3SIXMXUvFyJ08fY9PvRH5ZuJk
 l5y4G5YnGnd4jGhKpK0p1U3n1UKtMB3n5AgS71NPz5x4vEw5PwCfRtFv~Ov/a0a0
 J980~smN02i50F71UjJ0eaX4L5M0mpQ0E~LL0C71Y3V4Rq4UowGfYJactm550d3achmMBJF7Fh
 W6SSa5V1W0Dxv725XxAK4v0P1Tz3uX9k0P1eZx4pI5dX8678az7GfN8Dq75025y9kQGDM
 2Y0LOIT7U43Yp9gWDDQvA2FzF3Y~Ebb0~
 84C648908F65316017072022.02:33:46 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-005
FECHA: 18 de julio de 2022
Página 5 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	276.13 M
	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	405.60 M
	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	202.80 M
	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 10.00 m. DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", 8.00 m. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO PARA CAMISA, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	19.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
kyYSFbXmedjgZbwWjNEjoolundmBUN8SmglPhPVGWuE6LnsSMXDUVfYU08F-JyREH85Zu4
15K40G5YrA8TgH8KPOLUPYHyQM5B6UCUMBI05eAp5T7NPezwF4IW2PWCIRfX+OWa0au
JRe5mM8G0m1VJuaALC0m5pQDE+LLUCTY3WfRQUwWlGf+tdmMEd0achMM5xIF7ch
W5SSdVWm5QD0q025AXC6KOPjszHplSkE8s78az7gNBngi7ZE560Z5yKGDm
24VLOLTU43u9pWDOVA2Fh3+ED0-Q==
SOGCG640908PE3 18/07/2022 02:33:46 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-005
FECHA: 18 de julio de 2022
Página 6 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	1.00 PZA



00192960-C085-131649

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
tlyYSFBxMed8JAzbwVjNjEpoJumdm8UjNl8SmglPHpVGWtE5xLmSXXDUVf0yU08FJYREHSSZu4
ISN4dG5YnA8Tgh8KpQLxPYHyQM58iGUKM8U0s6AspS17NPzWf4NvzPwCQRfK+OWJacu
J98O+smN62f5OTd11VUJeeAaVLdM5pCQE+LL0C1Y3W4RqUCwWtGF1admM50dachMM8xjIF7ch
W6SSdVWm5y0DxvZ5AXXCaurT5JqX9kePlsxZ4pISkE8s78az7gNEdn07zE56025yKGDm
2yU0U08j9gVwVnDCAZ7Y3EB0Q==
SOGG64008PE3 18/07/2022 02:33:46 p. m.