



Pachuca de Soto, Hgo. 28 de noviembre de 2023

HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-002

Ing. Adrian Radames Hernandez Lopez

Presidente Municipal de

Tlahuelilpan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios**, la cantidad de **\$ 2,735,632.70 (Dos millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y dos pesos 70/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMT/PM/531/2023



MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

NPhvYCVvLcMxpSkAJBWz+FFH21dtNDJrv1cVwYnozypvQV5fz1sOY88B8A4j7J9ahNVeV2y0Oiy6L
i98yLrHjiOYmrazHrQMv3O/i9ohHbFy7VoMnA4xJRa6xjD19k498JvKyhY4EY/ADON5unk7GYI
EB1cOrmcnv4a7rk1Ao8L+sdodd8ESs/D076BEwcaRQUAZZ7hrGvVBKkuQa4UfASxosIX0R2jauRx
N7pRFdSj86p58PXTlCJBgOgxf10vvt9l87BQQQcuWw0M5jSAHGGLXZreDsilYAGADlYvWdoZx
AljkA7pRI6AwI+oHtsX5CW+2Lr7Tx0w==
RAVE650514LW4 28/11/2023 09:34:57 p. m.

ASISTENTE

HELA7909082V1- ADRIAN RADAMES HERNANDEZ LOPEZ

JK+WX1S.JwnO0ewwU95ooDRnm/sXzXcJL7e8f4+O/qDRb71zvPQM3/GE+NMBvxiRholzCf4ZDXy6xJ
Jdwl.FJ5zL70eLFME0aC3kxPEoRnrUDdvQpdOMCOIsHckIIVBCsKLn5gw9NuILjy7HLUJzNEaSGAh
4FehncWU5bqg/0WuwE6sCPJ968XKy56u5hLBFLV2SvQrnnLHj875TSYiovh8wl+qpqNxnjoJIXG
gFQx+gISHWQuGpWQCjc9aD8KiM7wnb3UyIYZY41sEDogF4V6rHNaQRcdUV55/g6fTP0kEILhXEF
3UIZx/6bKHnb/Stu58RIGEdndYIZzQ==
HELA7909082V1 30/11/2023 04:30:21 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAPFM/CI-2023-070-002

MUNICIPIO: Tlahuailpan

REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

REGIÓN: 03 Tula de Allende

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlahuelilpan

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

HOJA No.: 7

FECHA: 28 de noviembre de 2023

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
O11 Infraestructura de Seguridad 20 Instalaciones	2025/FAP/PM070001	Construcción de Unidad Básica Municipal de Protección Civil.	Noviembre 2023 Diciembre 2023	Tehuacan	\$2,735,632.70	\$2,735,632.70	\$2,735,632.70	\$0.00	Obra	1.00	8498	C
	TOTAL :					\$2,735,632.70	\$2,735,632.70	\$0.00				



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

[illegible]



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-0002

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 28 de noviembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
2023/FAPFM070001	Construcción de Unidad Básica Municipal de Protección Civil. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL TEPETATE DE BANCO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$2,735,632.70 110.14 M2 55.01 M3 55.01 M3 55.01 M3-KM 75.63 M3



CARLOS SOTO GARCÍA, DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AL819dCXQThrFaz3yVcZdURUILLbaxz19UJb+m3JWuak7MvpcQh3kxZcn77OCs+r8eU96egWVH0k
AL819dCXQThrFaz3yVcZdURUILLbaxz19UJb+m3JWuak7MvpcQh3kxZcn77OCs+r8eU96egWVH0k
19dCXQThrFaz3yVcZdURUILLbaxz19UJb+m3JWuak7MvpcQh3kxZcn77OCs+r8eU96egWVH0k
Q9Y18E4C80GTuLUJKLJa+3lUJpQW487SM175vZZS0AR3DD0N+s9y5lndkK+INISTJpIdtE
kwUTVJOSv9PnXgTPXbhV/RBh5G9ntQ==
SOGC640808FE3 28/11/2023 12:38:09 p. m.



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-002

MUNICIPIO: Tlahuelliipan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA: -
INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelliipan

FECHA: 28 de noviembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	Características Generales y Conceptos de Obra a Ejecutar en el 2023	
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	75.63 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	529.44 M3-KM
	047-C.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD: A) EXCAVADO A MANO, EN SECO: 2) EN MATERIAL B	4.04 M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	16.07 M2
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	1,089.90 KG
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	123.65 KG
	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	18.41 M2



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AL819dCX0ThrP2ayVGzDURU1L3xaz19UJ5h+m3JWuak7Mvpqch3xxZc7i7OQs+rB6rU9B6gWVH0k
19n1CCdRFA+JpPldGsdzMEBtYHrRXXSUN1e0GHZDSzQ01WtE0s0t0X0z073D4bs+0
19n1CCdRFA+JpPldGsdzMEBtYHrRXXSUN1e0GHZDSzQ01WtE0s0t0X0z073D4bs+0
QYtB6C80GTUJUK+Jp+3lU1P1W4RTSM1J3VZZS0ATGDD0N199y5nNk4N1N1Jp1dIE
kWUTVJOSvPnXtPXbWVRBPSG9NTQ==
SOGC640908PE3 28/11/2023 12:38:09 p. m.

[illegible]



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-002

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA: -
INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 28 de noviembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	ACABADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ESTUCCO ACRILICO BLANCO EN 15 mm. DE ESPESOR PROMEDIO, APLICADO CON LLANA METALICA, SOBRE SUPERFICIES LISAS PREVIAMENTE PREPARADAS Y SELLADAS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	114.98 M2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS Y PLAFONES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M., INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	530.93 M2
	COLOCACION DE PISO DE LOSETA MEDIDAS (31.5 x 31.5 cm. 33 x 33 cm. Y 50 x 50 cm.) ASENTADO CON CEMENTO CREST. INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE LOSETA)	99.97 M2
	SUMINISTRO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO VESUBIO STABIAS DE PRIMERA; MEDIDAS 50 x 50 CM.	99.97 M2
	COLOCACION DE ZOCLO DE 10 x 30 cm. DE LOSETA ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, CHAFLAN DE CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ZOCLO DE LOSETA)	111.39 M
	SUMINISTRO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO VESUBIO STABIAS DE PRIMERA; MEDIDAS 50 x 50 CM.	11.24 M2



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AL819dCxdThtF9z3yVgzDURU1L5xaz18UjUb+m3JWu4K7MvpcQ3kXZcn77OCs+r8eU96egWVH0k
19Q-QJdS6D-V9pHdG3dzMEEd7N7EPPX5X5UN7e0GH7ZPSzQ01WtE6et6bXxoz73D4ba5+0
QYtBE4C60GTuUuKApJn+3lUgDwvR7SM1f3vZZS0AR3DD0N+99yankIK+IN5TJpIdIE
KwJUTvJOSv9P+Xz7PXbHvRBH5G9ntQ==
SOGC640908FE3 28/11/2023 02:38:09 p. m.

[illegible]



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-0002

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 28 de noviembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 x 21 W., CON GABINETE DE LUJO DE SOBREPONER COMPLETO, ACRILICO DIFUSOR DE FORMA LINEAL. INCLUYE: (6 m.) DE CABLE THW DEL # 14, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA MONOFASICA PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA DE 32 mm., TUBO CONDUIT P.G. DE 32 mm. DE DIAMETRO, BASE DE MEDICION DE 4 MORDAZAS MONOFASICA DE 100 AMP. SQUARE D, REDUCCION DE 32 mm. A 13 mm., CONDULET TIPO T DE 13 mm., (4) CONECTORES P.D. DE 13 mm., CONECTOR FLEXIBLE DE 13 mm, (1m) DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 13 mm., (3 m.) TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 Amp. CON FUSIBLES, (3 m) DE CABLE DE COBRE THW # 12 MARCA CONDUMEX, (2 m) DE CABLE DESNUDO # 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" x 150 m. CON CONECTOR, (3) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 mm., (3) ABRAZADERAS OMEGA P. D. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	32.00 SAL 19.00 PZA 1.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
CL8180XqJHf92ajVgzdURuILExazt19UJb+m3JWuak7MvpsQh3XZczt7OQs+r8erU96agwH0k
C8180XqJHf92ajVgzdURuILExazt19UJb+m3JWuak7MvpsQh3XZczt7OQs+r8erU96agwH0k
C8180XqJHf92ajVgzdURuILExazt19UJb+m3JWuak7MvpsQh3XZczt7OQs+r8erU96agwH0k
19Q-QuJCS6DvV9R7uT7+3uVW+RTSM13/CZ3S0AR3DDN1+99+anuk4N1N1JpIdIE
QqYBEdC80GTuUuKXpJa+3luP0W+RTSM13/CZ3S0AR3DDN1+99+anuk4N1N1JpIdIE
kwUTyJQ5vPhXcTPXbHV/RBh5G9hTQ==
SOGC640908PE3 28/11/2023 02:38:09 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-002

REGIÓN: 03 Tula de Allende

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 28 de noviembre de 2023

Tlahuelilpan

Página 8 de 18

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 AL19xQC07H9P2yVgZdZURU1L5xay7UpUo-m3.WuAQc1MvpcQ3kZxvZr/OQs/rf8erU96gKwH0K
 G8mT3C0n1n7aP2yVgZdZURU1L5xay7UpUo-m3.WuAQc1MvpcQ3kZxvZr/OQs/rf8erU96gKwH0K
 19-QYQc1MvpcQ3kZxvZr/OQs/rf8erU96gKwH0K
 9QY18eQc1MvpcQ3kZxvZr/OQs/rf8erU96gKwH0K
 kviU7JQ5vPaPnXc71P2X027Rf8B569NtQ==
 S0G54z00R6F5 28111T02027Rf8B569NtQ==



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-002

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 28 de noviembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	ALIMENTACION DE TOMA DOMICILIARIA A TINACO-CISTERNA CON (20 m.) DE TUBO DE Fo. Co. DE 13 mm. de Ø, (3) CODOS DE Fo. Co. DE 90 x 13 mm., (1) VALVULA PARA FLOTADOR DE 13 mm., (6) COPLÉS DE Fo. Co. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 SAL
	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE. INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M": DE 25, 19 Y 13 mm. DE Ø, CODOS DE 25, 19 Y 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 mm., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	20.00 SAL
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR CALOREX DE 40 Lts., INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS, TRANSPORTE Y MANIOBRAS DENTRO DE LA OBRA HASTA 2do. NIVEL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA TEKA MODELO 950 D O 950 I, INCLUYE: CESPOL FLEXIBLE, MANGUERAS CROMADAS FLEXIBLES DE ALIMENTACIÓN, VALVULA DE RETENCION BRONCE DE 13 MM., LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA DE 8", MARCA DICA, MODELO 4318 A, CONTRA CANASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° x 50 mm., PEGAMENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00 SAL
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX No. 24 (PISO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA, DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AL819dCX0ThvP823yVcZDURU1L3xazTbUj0b+rm3JWu4X7MvpcQh3kXZcvi7fOCs+r8eU9B6gVWH0k
19dC8F8A+9pIdG3dZmEbdThYERXsX5UN1edGHZp5zQ0TskEtsetetXxoz73D4bas+0
19dC8F8A+9pIdG3dZmEbdThYERXsX5UN1edGHZp5zQ0TskEtsetetXxoz73D4bas+0
QqY18eC6G0GTLUJk+1a+3lUdPW4RTSM13VZZS0AK3DD0H+99y5nVnK+INISTJ/pJdIE
kwiUTvJOS/eP-XcTPXbhV/RBf5G9NTQ==
SOGC640308FE3 28/11/2023 02:38:09 p. m.





Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-0002

MUNICIPIO: Tlahuelilpan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuelilpan

FECHA: 28 de noviembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	009-102 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS	187.58 M3-KM
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR. INCLUYE: MATERIAL TEPETATE DE BANCO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	183.86 M3
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	107.74 M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 100 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	61.88 M2
	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90 % PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	21.60 M3



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AL818dCX0Thr92oVgZdURUilL5xazY0JUb+rn3JWuA0K7MpcQn3kXZcvi7OQs+r8eU96gKWH0k
GnuCCl8eR4+HnpMdg3u52nEabt*riREXXSUN1eoGHZpS2q01eIsElesetotXze73D4bos+0
PareyS585vY3JmKryao7Wpam7PvVJ3Y8J6ZU7E8VJlqMcl8eJic7Y6ZJG73ZlurQM885g
QqY8eC880G73JmKryao7Wpam7PvVJ3Y8J6ZU7E8VJlqMcl8eJic7Y6ZJG73ZlurQM885g
KWUTVJQ5v8P8XZ7P8bHvR8b5G9AT
SOGC640908FE3 28/11/2023 02:38:09 p. m.

[illegible]

[illegible]



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-0002

MUNICIPIO: Tlahuailipan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: Tlahuailipan

FECHA: 28 de noviembre de 2023

CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL 24, HASTA 6.00 m DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	229.79 M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES, INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIZA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE CALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNION DE LA LENGUETA DEL CANALON CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	14.00 M
	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 mm), INCLUYE: (2) CODOS DE 90° Y (12.50 m) DE TUBO DE PVC DE 6", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	2.00 PZA
	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2. DE 12 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Ó RAYA/BROCHA/PELO. JUNTAS FRÍAS ACABADAS CON VOLTEADOR; INCLUYE: QUIMICRETO (A RAZÓN DE 0.20 LT/M2), CIMBRA FRONTAL Y ADITIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE (PARA ÁREAS QUE ALBERGAN EQUIPO PESADO Y DE ALTA VIBRACIÓN) PARA PISO.
	440.53 M2

Página 17 de 18



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AL818dCX01HP829VGdURUJL5s3xyX0lUy+73JW43V7MwQ3kXZcn77OCs+78erU96gkVH0x
Gm0CQl9rIA+JmPMfG9h52mE4YhUERXYSUN11eGJH2S2C8e4e4Kz0n738bbs+0
19Q+QyIDS6DV9TUrVioT7wpmhTFYVJ3W4J6dJ7EM3KlMcB4eJ7YGSJG7ZU738bbs+0
QgYf8E4C80GTuUJIKwpJa+3lUuP70WxR7SM173vCZzSOAR3DDOM+99y4NdhK4INtS7LJp4dIE
kwUTyJQsVaPnXcTPXbKvVRh5G9nTQ==
SOGC640808PE3 28/11/2023 02:38:09 p. m.



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-070-002

MUNICIPIO: Tlauhuelipan
REGIÓN: 03 Tula de Allende

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 28 de noviembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA:

Tlauhuelipan

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AL8T9dCX0TfP829VGDURUJL5eazYD0Lb+rt3.WuA0X7MpcQ03XZcvt7OCs+rf8eU5f6gW/H0k
GluuOCQl9rTA+JmPmGdG5m52mEbdYhIERXXSUNlpcGHZpSc016f6f666Xm73D4s4s4g
19Q+QyDS8Dv97uRylo7WwXh7FVvVJ3VxJ8ZU7EMJkqMcJbJic7YGzL67ZLdJmM885g
Qgyf8EgC60GTuUJkwpJa+3luP0WwR7SM173vcZsSDAR3DDOM+99y5lnhX4innSTUpQdIE
kwUTyJQSVaF+XcTPXbkhVRBh5G9hTQ==
SOGC64008FE3 28/11/2023 02:38:09 p. m.